
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSACH
PUBLICZNYCH SŁUŻĄCYCH CODZIENNEJ REKREACJI W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. NAUKOWY PLAC ZABAW
„MŁODZI ODKRYWCY”

ADRES INWESTYCJI: OSIEDLE BINKÓW

NAZWA INWESTORA: MIASTO BEŁCHATÓW

ADRES INWESTORA: UL. KOŚCIUSZKI 1; 97-400 BEŁCHATÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul.
Jarosława Iwaszkiewicza 5c/7; 81-597 Gdynia

DATA OPRACOWANIA: 06.07.2023

POZIOM CEN: II KWARTAŁ 2023
SEKOCENBUD

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

06.07.2023

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		DOSTAWA ORAZ MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY				
1 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - głuchy telefon wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
2 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - dzwony rurowe wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
3 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - hexagon wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
4 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ksylofon wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
5 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - koło optyczne wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
6 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - eko memory wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
7 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - kompas wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
8 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - spóźniony dźwięk wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
9 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - panel muzyczno sensoryczny wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
10 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - gongi tybetańskie wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
11 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - kołyska newtona wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
12 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - krzywe zwierciadła wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
13 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bliźniacze lustra wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
14 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - film animowany wraz z tabliczką informacyjną	szt	1,000	0,00	0,00
15 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - tablica regulaminowa	szt	1,000	0,00	0,00
16 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ławki	szt	4,000	0,00	0,00
17 d.1	analiza indywidualna	Transport wyposażenia	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY						0,00
2		OBRZEŻA BETONOWE 6/20/100				
18 d.2	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m	205,000	0,00	0,00
19 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja materiału z korytowania 18 m3 (przelicznik 1,6) pod obrzeża	t	10,000	0,00	0,00
20 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa	m3	10,250	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	205,000	0,00	0,00
Razem dział: OBRZEŻA BETONOWE 6/20/100						0,00
3		NAWIERZCHNIA GLINIASTO - ŻWIROWA				
22 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm pow. 427 m ² ; gr. 0,50 m	m ²	427,000	0,00	0,00
23 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6	m ²	427,000	0,00	0,00
24 d.3		Utylizacja nawierzchni 427 m ³ (przelicznik 1,6t)	t	683,000	0,00	0,00
25 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	427,000	0,00	0,00
26 d.3	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,042	0,00	0,00
27 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm mieszanka niezwiązana lub z gruntu niewysadzinowego CBR ≥20%, Krotność = 0,75	m ²	427,000	0,00	0,00
28 d.3	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczeptymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤6.0 MPa	m ²	427,000	0,00	0,00
29 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3	m ²	poz.27 = 427,000	0,00	0,00
30 d.3	KNR 2-31 0201-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanki składającej się z gliny, piasku i pospółki żwirowej; kruszywa naturalne o uziarnieniu 0-10 mm (żwiry, piaski), grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	427,000	0,00	0,00
Razem dział: NAWIERZCHNIA GLINIASTO - ŻWIROWA						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00