

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny Kościuszki 2 - remont klatki schodowej w budynku głównym i oficynie

Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane

Lokalizacja: Czarnków ul. Kościuszki 2

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków  
Pl. Wolności 6  
w Czarnkowie

PRZEDMIAR

Strona 1

15-09-2020

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Remont klatki schodowej w budynku głównym		
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m <sup>2</sup>	2,000
1	2	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,000
1	3	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>	26,687
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit parter	(2,41*5,2)		12,532
	2	Balka w suficie parter	2,41*(0,23*3)		1,663
	3	Sufit parter	(2,41*2,21)+(1,37*0,65)		6,217
	4	Sufit Ip.	(2,95*1,4)+(1,1*1,95)		6,275
1	4	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - przy wejściu na strych m <sup>2</sup>		5,316
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit przy wejściu na strych	(2,43*1,6)+(1,02*1,4)		5,316
1	5	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo	m <sup>2</sup>	0,576
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Belka drewniana	1,6*(0,12*3)		0,576
1	6	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży poziomych ( sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	32,579
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit parter	(2,41*5,2)		12,532
	2	Balka w suficie parter	2,41*(0,23*3)		1,663
	3	Sufit parter	(2,41*2,21)+(1,37*0,65)		6,217
	4	Sufit Ip.	(2,95*1,4)+(1,1*1,95)		6,275
	5	Sufit przy wejściu na strych	(2,43*1,6)+1,6*(0,12*3)+(1,02*1,4)		5,892
1	7	KNR 202-08-15-02-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitych z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	5,892
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit przy wejściu na strych	(2,43*1,6)+1,6*(0,12*3)+(1,02*1,4)		5,892
1	8	KNR 202-08-15-05-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach	m <sup>2</sup>	26,687
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit parter	(2,41*5,2)		12,532
	2	Balka w suficie parter	2,41*(0,23*3)		1,663
	3	Sufit parter	(2,41*2,21)+(1,37*0,65)		6,217
	4	Sufit Ip.	(2,95*1,4)+(1,1*1,95)		6,275
1	9	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży poziomych ( sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	32,579
1	10	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	32,579
1	11	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi na I piętrze	m <sup>2</sup>	4,925
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Drzwi drewniane nieczynne do p. Kmiotek	2,16*1,14		2,462
	2	Drzwi drewniane do p. Grzech	2,16*1,14		2,462
1	12	KNR 202-06-13-05-00	Izolacja pionowa z wełny mineralnej gr 20 cm na sucho - po likwidacji drzwi do p. Kmiotek	m <sup>2</sup>	2,462

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	13	KNR 202-20-07-03-00	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe z kształtowników pojedynczych	m <sup>2</sup>	2,462
1	14	KNR 202-20-06-03-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>	2,462
1	15	KNR 202-20-04-05-00	Obudowa belek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo - zabudowa rur na półpietrze	m <sup>2</sup>	1,235
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,2+0,3)*2,47	1,235
1	16	KNR 202-10-23-12-50	Drzwi metalowe do lokalu ( p.Grzech) z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>	1,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		0,9*2,00	1,800
1	17	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - okna w kuchni p. Grzech	szt	1,000
1	18	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,049
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		0,85*0,24*0,24	0,049
1	19	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,425
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,85*0,25)*2	0,425
1	20	KNR 202-10-23-05-50	Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,0 m <sup>2</sup> z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>	0,850
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		0,85*1,0	0,850
1	21	KNR 202-01-29-01-00	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł do 1 m	szt	1,000
1	22	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany	m <sup>2</sup>	106,987
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany II p. wejście na strych	(2,07*1,52)+(2,07*1,47)+(2,56*2,49)	12,564
		2	- drzwi na strych	-(1,74*0,97)	-1,688
		3	Ściana zejście na I p. i Ip.	(3,68*1,5)+(3,05*1,95)-(0,9*2,0)+(3,05*1,1)+(3,05*1,0)-(0,7*2,0)+(3,05*1,35)+ (3,05*2,95)-(0,9*2,0)	25,988
		4	Ściana z oknem Grzech	(2,89*1,45)	4,191
		5	Półpiętro	(1,96*2,47)	4,841
		6	Zabudowa pozioma	(0,3*2,47)+(0,87*2,47)	2,890
		7	Zejsście na parter	(2,28*2,0)+(2,59*2,46)	10,931
		8	Parter	(3,09*1,45)	4,481
		9	Nad schodami betonowymi	(3,41*0,9)*2	6,138
		10	Ściana do drzwi z drzwiami p Jezierska	(3,80*2,92)-(2,05*0,96)	9,128
		11	Ściana z drzewiami wejściowymi do klatki	(3,8*2,42)-(3,08*1,50)	4,576
		12	Ściana z drzwiami p. Janicka	(3,80*2,42)-(2,05*0,95)	7,249
		13	Ściana do wyjścia na podwórze	(3,14*4,28)+(2,05*0,88)+(1,9*0,5)+(1,9*0,4)+(1,9*0,2)-(1,9*0,86)	15,699
1	23	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży pionowych ( ścian ) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	106,987
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany II p. wejście na strych	(2,07*1,52)+(2,07*1,47)+(2,56*2,49)	12,564
		2	- drzwi na strych	-(1,74*0,97)	-1,688
		3	Ściana zejście na I p. i Ip.	(3,68*1,5)+(3,05*1,95)-(0,9*2,0)+(3,05*1,1)+(3,05*1,0)-(0,7*2,0)+(3,05*1,35)+ (3,05*2,95)-(0,9*2,0)	25,988
		4	Ściana z oknem Grzech	(2,89*1,45)	4,191
		5	Półpiętro	(1,96*2,47)	4,841
		6	Zabudowa pozioma	(0,3*2,47)+(0,87*2,47)	2,890
		7	Zejsście na parter	(2,28*2,0)+(2,59*2,46)	10,931
		8	Parter	(3,09*1,45)	4,481
		9	Nad schodami betonowymi	(3,41*0,9)*2	6,138
		10	Ściana do drzwi z drzwiami p Jezierska	(3,80*2,92)-(2,05*0,96)	9,128
		11	Ściana z drzewiami wejściowymi do klatki	(3,8*2,42)-(3,08*1,50)	4,576
		12	Ściana z drzwiami p. Janicka	(3,80*2,42)-(2,05*0,95)	7,249
		13	Ściana do wyjścia na podwórze	(3,14*4,28)+(2,05*0,88)+(1,9*0,5)+(1,9*0,4)+(1,9*0,2)-(1,9*0,86)	15,699
1	24	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych	metr	15,000
1	25	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	106,987
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany II p. wejście na strych	(2,07*1,52)+(2,07*1,47)+(2,56*2,49)	12,564

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N AZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		2	- drzwi na strych		-1,688
		3	Ściana zejście na I p. i Ip.		25,988
		4	Ściana z oknem Grzech		4,191
		5	Półpiętro		4,841
		6	Zabudowa pozioma		2,890
		7	Zejście na parter		10,931
		8	Parter		4,481
		9	Nad schodami betonowymi		6,138
		10	Ściana do drzwi z drzwiami p Jezierska		9,128
		11	Ściana z drzewiami wejściowymi do klatki		4,576
		12	Ściana z drzwiami p. Janicka		7,249
		13	Ściana do wyjścia na podwórze		15,699
1	26	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych nad lamperią	m <sup>2</sup>	59,491
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Ściany II p. wejście na strych		4,892
		2	- drzwi na strych		-0,330
		3	Ściana zejście na I p. i Ip.		15,698
		4	Ściana z oknem Grzech		2,161
		5	Półpiętro		1,383
		6	Zabudowa pozioma		2,890
		7	Zejście na parter		4,687
		8	Parter		2,451
		9	Nad schodami betonowymi		3,618
		10	Ściana do drzwi z drzwiami p Jezierska		5,424
		11	Ściana z drzewiami wejściowymi do klatki		3,288
		12	Ściana z drzwiami p. Janicka		5,191
		13	Ściana do wyjścia na podwórze		8,139
1	27	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT - nad lamperią	m <sup>2</sup>	59,491
1	28	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - nad lamperią	m <sup>2</sup>	59,491
1	29	WKNR W202-08-46-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy Gramoplast na ścianach - lamperia	m <sup>2</sup>	44,526
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Ściany II p. wejście na strych		7,672
		2	- drzwi na strych		-1,358
		3	Ściana zejście na I p. i Ip.		5,390
		4	Ściana z oknem Grzech		2,030
		5	Półpiętro		3,458
		6	Zabudowa pozioma		2,890
		7	Zejście na parter		6,244
		8	Parter		2,030
		9	Nad schodami betonowymi		2,520
		10	Ściana do drzwi z drzwiami p Jezierska		2,744
		11	Ściana z drzewiami wejściowymi do klatki		1,288
		12	Ściana z drzwiami p. Janicka		2,058
		13	Ściana do wyjścia na podwórze		7,560
1	30	KNR 401-12-09-09-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną elementów drewnianych, podstopni, balustrad drewnianych	m <sup>2</sup>	48,539
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Drzwi na strych		2,025
		2	Drzwi skrytki I p.		1,764
		3	Elementy drewniane parter z wejściem do piwnicy i zabudowa biegu schodowego		4,882
		4	Stopnie i podstopnie od spodu biegu schodowego		6,912
		5	Balustrada parter		1,488
		6	Słup drewniany + obudowa drewn		2,290
		7	Listwa drewn przy biegu i przy ścianie- z parteru na półpiętro		0,840

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		8	Podstopnie		5,000
		9	Stopnie i podstopnie od spodu z pietra na strych		10,374
		10	Policzek + słupki		0,938
		11	Balustrada IP i na strych		4,240
		12	Policzek		0,560
		13	Listwa przy biegu i przy ścianie		2,507
		14	Podstopnie z Ip na strych		3,520
		15	Listwa drewniana przy ścianie na parterze		1,200
1	31	000-00-00-00-00	Naprawa stopnia schodowego drewnianego	szt	1,000
1	32	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur do ø do 50	metr	42,130
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2,4+2,5+1,8+1,1+4,0+7,0+0,6+0,8+3,3+1,4+2,4+2,2+2,4+5,43+2,4+2,4	42,130
1	33	KNR 401-12-12-34-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur ø 100-200	metr	6,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,5+5,1	6,600
1	34	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	4,000
1	35	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i stopni schodowych	m <sup>2</sup>	14,757
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Stopnie schodowe z parteu na piętro	(1,04*0,29)*5+(1,45*0,4)*4+(1,4*0,4)*10	9,428
		2	Posadzka Ip	(1,12*1,16)+(1,38*2,92)	5,329
1	36	KNR 401-04-28-01-00	Rozebranie podłóg z płyt I p	m <sup>2</sup>	5,329
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Posadzka Ip	(1,12*1,16)+(1,38*2,92)	5,329
1	37	KNR 401-08-20-03-01	Przybicie do podłóg płyt OSB 18 mm	m <sup>2</sup>	5,329
1	38	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>	5,329
1	39	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyścienne PCW	metr	4,406
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(1,16+1,12*1,3+1,38+2,91)-(0,9+0,7+0,9)	4,406
1	40	KNR 202-11-14-03-00	Wykładzina stopni schodowych rulonowa PCW	m <sup>2</sup>	14,823
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Stopnie schodowe z parteu na piętro	(1,04*0,29)*5+(1,45*0,4)*4+(1,4*0,4)*10	9,428
		2	Stopnie z I p na strych	(0,29*0,8)*5+(0,35*1,1)*11	5,395
1	41	KNR 401-09-01-07-00	Analogia wymiana cwiećwałków łączących wykładzinę stopni schodowych zpodstopniem	metr	41,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Stopnie schodowe z parteru na piętro	(1,04*5)+(1,45*4)+(1,4*10)	25,000
		2	Stopnie z I p na strych	(0,8*5)+(1,1*11)	16,100
1	42	KNR 202-11-14-09-00	Listwy biegów schodowych - aluminiowe	metr	41,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Stopnie schodowe z parteru na piętro	(1,04*5)+(1,45*4)+(1,4*10)	25,000
		2	Stopnie z I p na strych	(0,8*5)+(1,1*11)	16,100
1	43	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	7,085
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2,88*2,46	7,085
1	44	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	0,709
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		7,085*0,1	0,709
1	45	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,709
1	46	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m <sup>2</sup>	7,085
1	47	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm = krotność 2	m <sup>2</sup>	7,085
1	48	KNR 401-08-03-01-00	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>	5,201
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(1,3*2,45)+(1,26*1,6)	5,201
1	49	KNR 202-11-18-03-51	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	17,851
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(2,88*2,46)+(1,55*2,41)+(1,25+1,8)*0,5*1,2+(1,26*1,6)+(1,3*2,45)	17,851

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	50	KNR 202-11-20-03-50	Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	3,952
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter stopnie	(0,32*2,41)*3		2,314
		2 Parter podstopnie	(0,17*2,41)*4		1,639
1	51	KNR 202-11-20-02-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	15,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(2,88*2)+(1,55*2)+1,8+1,26		11,920
		2 Parter stopnie	(0,32*3)*2		1,920
		3 Parter podstopnie	(0,17*4)*2		1,360
2	Remont klatki schodowej w oficynie				
2	52	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,000
2	53	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>	14,247
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	(2,60*2,75)+(1,58*1,15)+(0,8*0,95)		9,727
		2 Piętro	(1,62*2,79)		4,520
2	54	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>	1,280
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit piętro	(0,8*1,6)		1,280
2	55	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych ( sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	14,247
2	56	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m <sup>2</sup>	14,247
2	57	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych ( sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	14,247
2	58	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	14,247
2	59	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - okno na parterze	szt	1,000
2	60	KNR 202-10-23-05-50	Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,0 m <sup>2</sup> z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>	0,425
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,5*0,85		0,425
2	61	KNR 202-01-29-01-00	Osadzenie parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej dł. 0,55mb	szt	1,000
2	62	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściny	m <sup>2</sup>	65,940
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściany I p	(2,94*1,61)+(3,0*2,78)		13,073
		2 Minus drzwi i naświetle	-(2,0*0,9)-(0,63*2,78)		-3,551
		3 Ściana przy schodach nad rurą i pod rurą	(2,86*1,79)+(1,43*1,79)		7,679
		4 Na zakręcie	(5,06*1,62)		8,197
		5 Wzdłuż biegu	(2,95*1,25)		3,688
		6 Na parterze i drzwi Szabat	(3,54*1,65)-(2,05*1,1)		3,586
		7 Przy drzwiach	(2,25*0,8)*2		3,600
		8 Ściana z oknem	(3,75*1,86)+(0,95*1,34)		8,248
		9 Ściana szczytowa	(3,75*4,17)		15,638
		10 Ściana ze schodami	(3,16*1,83)		5,783
2	63	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych ( ścian ) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	65,940
2	64	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych	metr	12,000
2	65	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	65,940
2	66	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych nad lamperią	m <sup>2</sup>	43,094
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściany I p	(1,54*1,61)+(3,0*2,78)		10,819
		2 Minus drzwi i naświetle	-(2,0*0,9)-(0,63*2,78)		-3,551
		3 Ściana przy schodach nad rurą	(2,86*1,79)		5,119
		4 Na zakręcie	(3,66*1,62)		5,929
		5 Wzdłuż biegu	(1,55*1,25)		1,938
		6 Na parterze i drzwi Szabat	(2,14*1,65)-(0,65*1,1)		2,816
		7 Przy drzwiach	(0,85*0,8)*2		1,360
		8 Ściana z oknem	(2,35*1,86)+(0,95*1,34)		5,644

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		9	Ściana szczytowa (2,35*4,17)		9,800
		10	Ściana ze schodami (1,76*1,83)		3,221
2	67	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT - nad lamperią	m <sup>2</sup>	45,654
2	68	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - nad lamperią	m <sup>2</sup>	45,654
2	69	WKNR W202-08-46-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy Gramoplast na ścianach - lamperia	m <sup>2</sup>	22,846
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściany I p		(1,4*1,61)
		3	Ściana przy schodach nad rurą i pod rurą		(1,43*1,79)
		4	Na zakręcie		(1,4*1,62)
		5	Wzdłuż biegu		(1,4*1,25)
		6	Na parterze i drzwi Szabat		(1,4*1,65)-(1,4*1,1)
		7	Przy drzwiach		(1,4*0,8)*2
		8	Ściana z oknem		(1,4*1,86)
		9	Ściana szczytowa		(1,4*4,17)
		10	Ściana ze schodami		(1,4*1,83)
2	70	KNR 401-12-09-09-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną elementów drewnianych, podstopni, balustrad drewnianych	m <sup>2</sup>	18,239
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zabudowa schodów		(0,9*2,74)+(0,5*2,5)*0,5*1,7
		2	Stopnie i podstopnie biegu od spodu		(0,4*0,7)*6
		3	Słupki drewn.		(0,3*1,1)
		4	Balustrada		(2,15*0,7)+(1,56*0,72)+(0,84*0,86)
		5	Słupki drewn		(0,47*1,34)+(0,3*0,86)+(0,3*0,92)
		6	Policzki		(0,3*1,7)+(0,36*2,4)
		7	Podstopnie		(0,25*0,75)*6+(0,25*1,05)*5+(0,25*0,75)*10
		8	Listwa przy biegu schodowym		(0,25*1,7)*2+(0,9*0,25)+(0,25*2,4)+(0,25*3,3)
2	71	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur do ø do 50	metr	32,420
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Poręcz metalowa		3,4+3,5
		2	Rury		2,75+3,7+3,2+3,35+2,62+1,6+2,8+4,0+1,5
2	72	KNR 401-12-12-34-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur ø 100-200	metr	3,000
2	73	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	3,000
2	74	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i stopni schodowych	m <sup>2</sup>	5,774
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Piętro		(0,8*1,65)+(0,95*0,65)*0,5
		2	Stopnie schodowe		(0,25*0,7)*5+(0,3*1,1)*5+(0,24*0,75)*9
2	75	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>	1,629
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Piętro		(0,8*1,65)+(0,95*0,65)*0,5
2	76	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyściennie PCW	metr	2,450
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			0,8+1,65
2	77	KNR 202-11-14-03-00	Wykładzina stopni schodowych rulonowa PCW	m <sup>2</sup>	4,145
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Stopnie schodowe		(0,25*0,7)*5+(0,3*1,1)*5+(0,24*0,75)*9
2	78	KNR 401-09-01-07-00	Analogia wymiana cwiecwałków łączących wykładzinę stopni schodowych z podstopniem	metr	15,750
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Stopnie schodowe		(0,7*5)+(1,1*5)+(0,75*9)
2	79	KNR 202-11-14-09-00	Listwy biegów schodowych - aluminiowe	metr	15,750
2	80	KNR 401-08-03-01-00	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>	7,584
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		2			(0,75*1,14)+(1,35*1,86)+(1,6*2,47)+(0,37*0,72)
2	81	KNR 202-11-18-03-51	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	7,584
2	82	KNR 202-11-20-03-50	Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	2,157
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	$(0,28*2,25)+(0,20*2,25)$		1,080
		2	$(0,26*0,73)+(0,12*0,73)+(0,24*0,99)+(0,18*0,99)+(0,3*0,8)+(0,18*0,8)$		1,077
2	83	KNR 202-11-20-02-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	5,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> $0,75+3,05+2,0$		5,800
2	84	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup> - jednostronnie	m <sup>2</sup>	5,406
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> $(0,9*2,0)*1,5+(1,1*2,05)*1,2$		5,406
2	85	KNR 401-12-09-06-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup> - naświetla - jednostronnie	m <sup>2</sup>	1,751
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> $(0,63*2,78)$		1,751
2	86	KNR 401-12-06-02-00	Malowanie schodów bertonowych 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	3,669
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Stopnie i podstopnie <i>Obliczenie ilości</i> $(0,25+0,17)*1,14+(0,3+0,17)*1,14+(0,28+0,2)+1,14+(0,26+0,17)*1,14$		3,125
		2	Polczek schodów $(0,25*0,8)+(0,3*0,6)+(0,28*0,43)+(0,26*0,17)$		0,545
2	87	KNR 401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,822
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Ściana od zewnątrz z okienkiem <i>Obliczenie ilości</i> $(1,82*2,1)$		3,822