


Legenda:

- INSTALACJA GAZOWA N/C

Uwaga:

We wszystkich pomieszczeniach (łazienkach, kuchniach, aneksach kuchennych), w których będą zainstalowane urządzenia gazowe należy zapewnić/wykonać wentylację grawitacyjną-naturalną nawiewno-wywiewną. Wywiew w łazienkach należy realizować poprzez pustaki/przewody wywiewne o przekroju min. 200cm<sup>2</sup> z kratką pod stropem, a nawiew kratką w dolnej części drzwi. W kuchniach należy zapewnić przewód (pustak) wentylacyjny wywiewny o przekroju min. 200cm<sup>2</sup> z kratką pod stropem oraz dodatkowy przewód na okap wentylacyjny, a nawiew realizować poprzez kratkę w drzwiach z sąsiedniego pomieszczenia lub nawiewnik okienny. Wentylacja ww. pomieszczeń po stronie architektonicznej opracowania (poza zakresem)



PROJEKT BUDOWLANY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
	PRACOWNIA PROJEKTOWA MIKOŁAJ ŁUKASIK ul. 1 MAJA 35, 62-065 GRODZISK WLKP. Tel: 606-688-660 www.dimetria.pl e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gminą Nowy Tomysł ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomysł	
PROJEKT/ADRES INWESTYCJI	
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO – MIESZKALNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z NEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DZ. NR GEOC. 461, OBRĘB BORUJA KOŚCIELNA, GM. NOWY TOMYŚL	
PRZEDMIOT RYSUNKU	
INSTALACJA GAZOWA. RZUT PIĘTRA	
PROJEKTOWAŁ:	Zespół projektowy
mgr inż. Marcin Spychalski; upr. nr ewid. WKP/0211/PWOS/15 spec. instalacyjna do proj. bez ograniczeń	
PROJEKTOWAŁ:	Data: 04-2020
OPRACOWAŁ:	
mgr inż. Joanna Malecka	Skala: 1:100
	Branża: SANITARNA
	Rysunek: IS-07
IMIĘ I NAZWISKO, PIECZĘĆ, PODPIS	

Mniejsze opracowanie stronione jest prawem autorstwa (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 904).  
Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.  
Opracowanie w żadnym wypadku nie może być kopowane ani udostępniane w części.