


Poz.LF-01 Ława fundamentowa (27.0mb)

Skala 1 : 20




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN		
							Ø8	Ø10	Ø12
Poz. LF-01 – Ława fundamentowa – 27 mb									
LF-01	1	12	29,700	6	1	6			178,20
	2	10	0,680	109	1	109		74,12	
	3	8	1,350	109	1	109	147,15		
	4	8	2,040	109	1	109	222,36		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							369,51	74,12	178,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,617	0,888
MASA [kg]							145,96	45,73	158,24
MASA CAŁKOWITA [kg]							349,93		

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)  
2) Opis długości haka: gabarytowy  
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

- UWAGA:  
1) PODANO CAŁKOWITĄ DŁUGOŚĆ PRĘTA Z UWZGLĘDNIENIEM 10% NADDATKU NA EWENTUALNE ZAKŁADY  
2) PRĘTY ZAMAWIAĆ W DŁUGOŚCIACH HANDLOWYCH 6m LUB 12m  
3) MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKŁADU DLA PRĘTA Ø12 – 75cm

REW.	DESCRIPTION	DATA\USER
Wymiary zbrojenia po obrysie zewnętrznym \ Dimensions are given on the outside fiber of rebar		
Średnica gięcia prętów wg tabeli (jeżeli na rysunku nie podano inaczej)		
Bending diameter for bars according to table Except otherwise indicated on drawings		
		
Ø6	-> d=32mm	Ø20 -> d=140mm
Ø8	-> d=32mm	Ø25 -> d=175mm
Ø10	-> d=40mm	Ø28 -> d=196mm
Ø12	-> d=50mm	Ø32 -> d=224mm
Ø16	-> d=64mm	Ø40 -> d=280mm

PROJEKT BUDOWLANY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA PROJEKTOWA MIKOŁAJ ŁUKASIK ul. 1 MAJA 35, 62-065 GRODZISK WŁKP. Tel: 606-688-660 www.dimetria.pl e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl
NAZWA I ADRES INWESTORA Gmina Nowy Tomysl ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomysl	
PROJEKT/ADRES INWESTYCJI BUDOWA ŚMIECICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM, ZBIORNIKIEM GAZU, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, NA DZ. O NR EMD. 32/1, OBRĘB CHŁONIKI, GMINA NOWY TOMYŚL	
PRZEDMIOT RYSUNKU ŁAWA FUNDAMENTOWA LF-01	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mikołaj Łukasik; upr. nr ewid. WKP/0047/P00K/12 spec. konstrukcyjno – budowlana do proj. bez ograniczeń	Zespół projektowy
Data: 04-2020	
OPRACOWAŁ: mgr Krzysztof Bendowski	Skala: 1:20
Branża: KONSTRUKCJA	
Rysunek: K-03	
IMIĘ I NAZWISKO, PIECZĘĆ, PODPIS	

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta. Opracowanie w takim wypadku nie może być kopiowane ani udostępniane w części.