


Poz.SCH-02 Schody (1 szt.) – przekrój 2-2

Skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
							Ø8	Ø12
Poz. SCH-02 – Schody – 1 szt.								
SCH-02	1	12	5,890	15	1	15		88,35
	2	12	5,890	15	1	15		88,35
	3	12	2,665	15	1	15		39,98
	4	12	2,310	15	1	15		34,65
	5	8	1,470	54	1	54	79,38	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							79,38	251,33
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888
MASA [kg]							31,36	223,18
MASA CAŁKOWITA [kg]							254,53	


- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowy)  
2) Opis długości haka: gabarytowy  
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW  
(jeżeli na rysunku nie oznaczono inaczej)

Ø6	d=32mm	Ø20	d=140mm
Ø8	d=32mm	Ø25	d=175mm
Ø10	d=40mm	Ø28	d=196mm
Ø12	d=50mm	Ø32	d=224mm
Ø16	d=64mm	Ø40	d=280mm

Beton: C20/25 (B25)  
Klasa ekspozycji : XC1  
Stal zbr: A-IIIIN (fyk=500MPa)  
Maksymalny wymiar kruszywa: dg=16mm  
Otulenie zbrojenia: 30mm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (listem z dnia 4. lutego 1994. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 994).  
Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.  
Opracowanie w żadnym wypadku nie może być kopiowane ani udostępniane w części.

PROJEKT BUDOWLANY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA PROJEKTOWA MIKOŁAJ ŁUKASIK ul. 1 MAJA 35, 62-065 GRODZISK WLKP. Tel: 606-688-660 www.dimetria.pl e-mail: mikołaj.lukasik@dimetria.pl
	
NAZWA I ADRES INWESTORA	Gminą Nowy Tomysł ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomysł
PROJEKT/ADRES INWESTYCJI BUDOWA ŚMIECIWY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM, ZBIORNIKIEM GAZU, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, NA DZ. O NR EMD. 32/1, OBRĘB CHŁONIKI, GMINA NOWY TOMYSŁ	
PRZEDMIOT RYSUNKU KONSTRUKCJA SCHODÓW – PRZEKRÓJ 2-2	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mikołaj Łukasik; upr. nr ewid. WKP/0047/P00K/12 spec. konstrukcyjno – budowlana do proj. bez ograniczeń	Zespół projektowy
OPRACOWAŁ: mgr Krzysztof Bendowski	Data: 04-2020
	Skala: 1:25
	Branża: KONSTRUKCJA
	Rysunek: K-02
IMIĘ I NAZWISKO, PIECZĘĆ, PODPIS	