




PRZEMOCZ J KONSTRUKCYJNY - odc. AB - dŁ. 264,60m




PRZEMOCZ J KONSTRUKCYJNY CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO - odc. BD - dŁ. 18,40m




PRZEMOCZ J KONSTRUKCYJNY CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO DO PLAŻY - odc. BC - dŁ. 187,30m




MINI RONDO




SZCZEGÓŁ ZJAZDU




SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:20




SZCZEGÓŁ "B" SKALA 1:20




SZCZEGÓŁ "C" SKALA 1:20



SZCZEGÓŁ "D" SKALA 1:20



SZCZEGÓŁ "E" SKALA 1:20



LEGENDA:

- 1 - 8cm - kostka brukowa betonowa w kolorze piskowym oraz w kolorze brązowym o powierzchni fakturowanej, mix 7 wymiarów w kostki o szer. 139mm i dŁ. od 104 do 209mm, na zjazdach w kolorze czerwonym cegietka 10x20cm;
- 1c - 8cm - kostka betonowa brukowa koloru czerwonego trapezowa;
- 2 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
- 3 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie;
- 4 - 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5/2MPa;
- 5 - krawężnik betonowy typu ulicznego (opornik) na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15) - szczegŁŁ E;
- 6 - pobocze gruntowe obsiane trawą (grunt urodzajny gr. min 5cm);
- 7 - krawężnik kamienny typu ulicznego leżący 30x15x100cm na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15) - szczegŁŁ E;
- 8 - kostka kamienna nieregularna 15/17cm spoinowana podsypką cementowo - piaskową;
- 9 - 5-7cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

ERNEST KŁOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2B, 72-300 Gryfice				
Inwestor: Gmina Dziwnów w, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów w				
Nazwa:	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Leśna w Łukęcinie.			
Adres inwestycji:	działki geodezyjne nr 516/9, 515/16, obręb Łukęcin-2			
Tytuł rysunku:	Przekrój j konstrukcyjny - zamienny	skala: 1:500	Nr rys.: 3	
Projektowała:	Bożena Cichoń	438/Sz/194	styczeń 2024r.	
Sprawił:	mgr inż. Ernest Kłos	ZAP/0076/PWOD/13		