

## Przedmiar robót

Wydzielenie oraz oddymianie klatki schodowej K-1 i ~~K-2~~ w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu

Obiekt	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Kod CPV	45442100-8 - Roboty malarskie 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45261410-1 - Izolowanie dachu 45410000-4 - Tynkowanie 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Lokalizacja	ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, dz. nr 109/2, obręb 4, gm. Miasto Kołobrzeg.
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg

Przedmiar robót jest elementem składowym dokumentacji projektowej i wraz z nią stanowi całość opracowania. Jeżeli w przedmiarze pominięty został jakiś element, a występuje on w części rysunkowej bądź opisowej, oferent zobowiązany jest uwzględnić go w swojej ofercie

## Tabela przedmiaru robót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Wydzielenie i oddymianie klatki K1</b>		
			<b>1.1. Roboty rozbiórkowe</b>		
1	KNR 4-01 0354/06		Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1m2	szt	2
2	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2m2	szt	5
3	KNR 4-01 0354/09		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	3
4	KNR-W 4-01 1111/02		Rozszklenie otworów okiennych - demontaż luxferów	m2	8,735
5	KNR 4-01 0347/09		Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2
6	KNR AT-17 0106/03		Cięcie piłą diamentową ścian na głębokość powyżej 15cm	m2	2,894
7	KNR 7-28 0205/06		Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 ścianach murowanych o grubości 1/2 cegły	otwór	1
8	KNR 7-28 0205/07		Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 w ścianach murowanych o grubości 1 cegły	otwór	2
9	KNR 4-02 0130/03		Demontaż hydrantu ściennego średnicy 25mm	szt	3
10	KNR 4-01 0354/12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	4,4
11	KNR 4-01 0535/08		Rozbórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,4
12	KNR 4-01 0427/06		Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m2	3,69
13	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,724
14	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,724
15	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 4x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,724
16			Koszt utylizacji	m3	1,724
			<b>1.2. Roboty murarskie</b>		
17	KNR-W 2-02 0132/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4,8
18	KNR-W 4-01 0304/02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,448
19	KNR 4-01 0303/02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,088
20	KNR K-28 0202/01		Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin - zabudowa hydrantu	m2	9,982
21	KNR-W 4-01 0205/05		Wykonanie podlewki pod parapety	miejsce	2
22	KNR-W 2-02 2104/02		Parapety, półki i lady okładzinowe z elementów ze skał osadowych o grubości do 6cm i szerokości 30cm	m	4,4
23	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne	m2	1,672

## Tabela przedmiaru robót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1.3. Roboty tynkarskie</b>		
24	KNR 4-01 0708/02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	9,72
25	KNR 4-01 0711/02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	20,193
			<b>1.4. Stolarka okienna i drzwiowa</b>		
26	KNR-W 2-02 1018/01		Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	1,12
27	KNR-W 2-02 1018/03		Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	4,05
28	KNR-W 2-02 1018/04		Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	3,78
29	KNR-W 2-02 1040/01		Drzwi drewniane jednoskrzydłowe - D3, drzwi p.poż EIS 30 z samozamykaczem, zamek na wkładkę, okucia i klamki systemowe.	m2	3,328
30	KNR-W 2-02 1040/06		Witryny aluminiowe z drzwiami ppoż EIS30 z panelami bocznymi EI60 z elektrozamykaczem, okucia i klamki systemowe	m2	29,202
<del>31</del>	<del>KNR-W 2-02 1040/06</del>		<del>Witryny aluminiowe z drzwiami ppoż EIS30 z panelami bocznymi EI60 z elektrozamykaczem, okucia i klamki systemowe</del>	<del>m2</del>	<del>29,202</del>
<del>32</del>	<del>KNR-W 2-02 1040/06</del>		<del>Witryny aluminiowe z drzwiami ppoż EIS30 z panelami bocznymi EI60 z elektrozamykaczem, okucia i klamki systemowe</del>	<del>m2</del>	<del>29,202</del>
			<b>1.5. Roboty malarskie</b>		
33	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	19,694
34	KNR-W 2-02 2011/05		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2	2,138
35	KNR-W 2-02 2011/02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	17,07
36	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	19,694
37	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	19,694