

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont sanitariatów</b>					
<b>1</b>		<b>WC Chłopców</b>			
<b>1.1</b>		<b>rozbiórki</b>			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		4,7 * 2,2	m2	10,340	
				RAZEM	<b>10,340</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -	m2		
		(2,1 * 2) * 3 + (2,2 * 2,5)	m2	18,100	
				RAZEM	<b>18,100</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		(4,7 + 4,7 + 2,2 + 2,2) * 2,5	m2	34,500	
				RAZEM	<b>34,500</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	<b>2,200</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Posadzki</b>			
6 d.1.2. 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - łazienka	m2		
		poz. 1 * 1,2	m2	12,408	
				RAZEM	<b>12,408</b>
7 d.1.2. 1	KNR-W 2- 20 0116-01	Kratki ściekowe podposadzkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>1.2.2</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
8 d.1.2. 2	KNR-W 2- 02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	<b>2,050</b>
9 d.1.2. 2	kalulacja własna	Kabiny systemowe - Łazienka	m2		
		(2 * 2,5) * 3	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
<b>1.2.3</b>		<b>tynki</b>			
10 d.1.2. 3	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
11 d.1.2. 3	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków sufitów	m2		
		4,4 * 2,2	m2	9,680	
				RAZEM	<b>9,680</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2. 3	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.3 + poz.1	m2	44,840	
				RAZEM	<b>44,840</b>
13 d.1.2. 3	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.3	m2	34,500	
				RAZEM	<b>34,500</b>
14 d.1.2. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		poz.11	m2	9,680	
				RAZEM	<b>9,680</b>
15 d.1.2. 3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.11	m2	9,680	
				RAZEM	<b>9,680</b>
16 d.1.2. 3	KNR-W 2- 02 0840-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - łazienka	m2		
		$(4,7 + 4,7 + 2,2 + 2,2) * 3 + 3,5$	m2	44,900	
				RAZEM	<b>44,900</b>
17 d.1.2. 3	KNR 2-02 0113-01	Ścianki gr 8 cm- zabudowa Geberitów	m2		
		$(1,5 * 1) * 3$	m2	4,500	
				RAZEM	<b>4,500</b>
18 d.1.2. 3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
<b>1.2.4</b>		<b>Instalacje wod-kan,co</b>			
19 d.1.2. 4	TZKNBK XV III II B-22	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 32	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
20 d.1.2. 4	TZKNBK XV III II B-25	Demontaż instalacji kanalizacyjnej z NPCW o śr. 100 mm	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
21 d.1.2. 4	TZKNBK XV III II B-60	Demontaż urządzeń sanitarnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
22 d.1.2. 4	TZKNBK XV III II B-01	Demontaż inst wod-kan	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
23 d.1.2. 4	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>12,000</b>
24 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	<b>9,000</b>
25 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm , wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
26 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą . Wycenie należy dodatkowo uwzględnić szafki wiszące	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
27 d.1.2. 4	KNR 4-07 0101-01	Instalacja wodociągowa fi 15 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
28 d.1.2. 4	KNR 4-07 0115-01	Zawory przelotowe fi 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
29 d.1.2. 4	KNR 4-07 0116-01	Zawór czepalny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
30 d.1.2. 4	KNR 4-07 0315-01	Wymiana grzejnika na grzejni drabinkowy łazienkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
31 d.1.2. 4	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Ustęp podwieszany na stelażu wraz z deską	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
<b>1.2.5</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
32 d.1.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
33 d.1.2. 5	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
34 d.1.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
35 d.1.2. 5	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
36 d.1.2. 5	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe,	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
<b>2</b>		<b>WC dziewcząt</b>			
<b>2.1</b>		<b>rozbiórki</b>			
37 d.2.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		2,4 * 6	m2	14,400	
				RAZEM	<b>14,400</b>
38 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -	m2		
		(2,1 * 2) * 3 + (2,2 * 2,5)	m2	18,100	
				RAZEM	<b>18,100</b>
39 d.2.1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		(2,4 + 2,4 + 6,0 + 6,0) * 2,5	m2	42,000	
				RAZEM	<b>42,000</b>
40 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
41 d.2.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	<b>2,200</b>
<b>2.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>2.2.1</b>		<b>Posadzki</b>			
42 d.2.2. 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - łazienka	m2		
		poz.37 * 1,2	m2	17,280	
				RAZEM	<b>17,280</b>
<b>2.2.2</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
43 d.2.2. 2	KNR-W 2- 02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	<b>2,050</b>
44 d.2.2. 2	kalulacja własna	Kabiny systemowe - Łazienka	m2		
		(2 * 2,5) * 3	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
<b>2.2.3</b>		<b>tynki</b>			
45 d.2.2. 3	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
46 d.2.2. 3	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków sufitów	m2		
		6 * 2,4	m2	14,400	
				RAZEM	<b>14,400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.2.2. 3	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.39 + poz.37	m2	56,400	
				RAZEM	<b>56,400</b>
48 d.2.2. 3	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.39	m2	42,000	
				RAZEM	<b>42,000</b>
49 d.2.2. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		poz.46	m2	14,400	
				RAZEM	<b>14,400</b>
50 d.2.2. 3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.46	m2	14,400	
				RAZEM	<b>14,400</b>
51 d.2.2. 3	KNR-W 2- 02 0840-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - łazienka	m2		
		$(4,7 + 4,7 + 2,2 + 2,2) * 3 + 3,5$	m2	44,900	
				RAZEM	<b>44,900</b>
52 d.2.2. 3	KNR 2-02 0113-01	Ścianki gr 8 cm- zabudowa Geberitów	m2		
		$(1,5 * 1) * 3$	m2	4,500	
				RAZEM	<b>4,500</b>
53 d.2.2. 3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
<b>2.2.4</b>		<b>Instalacje wod-kan,co</b>			
54 d.2.2. 4	TZKNBK XV III II B-22	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 32	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
55 d.2.2. 4	TZKNBK XV III II B-25	Demontaż instalacji kanalizacyjnej z NPCW o śr. 100 mm	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
56 d.2.2. 4	TZKNBK XV III II B-60	Demontaż urządzeń sanitarnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
57 d.2.2. 4	TZKNBK XV III II B-01	Demontaż inst wod-kan	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
58 d.2.2. 4	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>12,000</b>
59 d.2.2. 4	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	<b>9,000</b>
60 d.2.2. 4	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm , wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
61 d.2.2. 4	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą . Wycenie należy dodatkowo uwzględnić szafki wiszące	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
62 d.2.2. 4	KNR 4-07 0101-01	Instalacja wodociągowa fi 15 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
63 d.2.2. 4	KNR 4-07 0115-01	Zawory przelotowe fi 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
64 d.2.2. 4	KNR 4-07 0116-01	Zawór czepalny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
65 d.2.2. 4	KNR 4-07 0315-01	Wymiana grzejnika na grzejni drabinkowy łazienkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
66 d.2.2. 4	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Ustęp podwieszany na stelażu wraz z deską	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
<b>2.2.5</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
67 d.2.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
68 d.2.2. 5	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
69 d.2.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
70 d.2.2. 5	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
71 d.2.2. 5	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe,	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
<b>3</b>		<b>WC personelu</b>			
<b>3.1</b>		<b>rozbiórki</b>			
72 d.3.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		1 * 2,6	m2	2,600	
				RAZEM	<b>2,600</b>
73 d.3.1	KNR 4-01 0348-03	Poszerzenie otworu drzwiowego	m2		
		0,3 * 2	m2	0,600	
				RAZEM	<b>0,600</b>
74 d.3.1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		(1 + 1 + 2,6 + 2,6) * 2	m2	14,400	
				RAZEM	<b>14,400</b>
75 d.3.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
76 d.3.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	<b>2,200</b>
<b>3.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>3.2.1</b>		<b>Posadzki</b>			
77 d.3.2. 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - łazienka	m2		
		poz.72 * 1,2	m2	3,120	
				RAZEM	<b>3,120</b>
<b>3.2.2</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
78 d.3.2. 2	KNR-W 2- 02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	<b>2,050</b>
<b>3.2.3</b>		<b>tynki</b>			
79 d.3.2. 3	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków sufitów	m2		
		1 * 2,6	m2	2,600	
				RAZEM	<b>2,600</b>
80 d.3.2. 3	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.74 + poz.72	m2	17,000	
				RAZEM	<b>17,000</b>
81 d.3.2. 3	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.74	m2	14,400	
				RAZEM	<b>14,400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.3.2. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		poz.79	m2	2,600	
				RAZEM	<b>2,600</b>
83 d.3.2. 3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.79	m2	2,600	
				RAZEM	<b>2,600</b>
84 d.3.2. 3	KNR-W 2- 02 0840-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - łazienka	m2		
		(1 + 1 + 2,6 + 2,6) * 3	m2	21,600	
				RAZEM	<b>21,600</b>
85 d.3.2. 3	KNR 2-02 0113-01	Ścianki gr 8 cm- zabudowa Geberitów	m2		
		(1,5 * 1)	m2	1,500	
				RAZEM	<b>1,500</b>
86 d.3.2. 3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>3.2.4</b>	<b>Instalacje wod-kan,co</b>				
87 d.3.2. 4	TZKNBK XV III II B-22	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 32	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
88 d.3.2. 4	TZKNBK XV III II B-25	Demontaż instalacji kanalizacyjnej z NPCW o śr. 100 mm	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
89 d.3.2. 4	TZKNBK XV III II B-60	Demontaż urządzeń sanitarnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
90 d.3.2. 4	TZKNBK XV III II B-01	Demontaż inst wod-kan	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
91 d.3.2. 4	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
92 d.3.2. 4	KNR-W 2- 15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	<b>9,000</b>
93 d.3.2. 4	KNR-W 2- 15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm , wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>4,000</b>
94 d.3.2. 4	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą . Wycenie należy dodatkowo uwzględnić szafki wiszące	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
95 d.3.2. 4	KNR 4-07 0101-01	Instalacja wodociągowa fi 15 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
96 d.3.2. 4	KNR 4-07 0115-01	Zawory przelotowe fi 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
97 d.3.2. 4	KNR 4-07 0116-01	Zawór czerpalny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
98 d.3.2. 4	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Ustęp podwieszany na stelażu wraz z deską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>3.2.5</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
99 d.3.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
100 d.3.2. 5	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
101 d.3.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
102 d.3.2. 5	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
103 d.3.2. 5	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe,	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>