

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<i>kosztorys inwestorski</i>				
1		Biuro nr 1		
1	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity, ściany	m ²	(2.40*2+6.0*2)*2.75+ 14.40-4.0 = 56.600
2	KNR-W 2-02 d.1 2011-01	Szpachlowanie wewn. ścian wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach Krotność = 1.5	m ²	56.60
3	NNRNKB 202 d.1 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany, sufit, posadzki	m ²	56.60
4	KNR 4-01 d.1 1204-01 analogia	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi typ-Caparol tynków wewnętrznych Krotność = 1.5	m ²	56.60
5	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	2.40*6.0 = 14.400
6	NNRNKB 202 d.1 1130-01 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach - wyrównanie poziomu posadzek	m ²	14.40
7	KNR 2-02 d.1 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC- o podwyższonej odporności na ścieranie wyłożonej 10 cm na ściany	m ²	2.60*6.20 = 16.120
8	d.1 kalk. warsztatowa	Roboty elektryczne: - montaż lamp 60x60 cm rastrowe - 4 sztuki - montaż lampy w korytarzu - 1 sztuka - przedłużanie instalacji oświetleniowej, modernizacja	kpl	1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
2		Biuro nr 2		
9	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity, ściany	m ²	$(2.55*2+5.0*2)*2.75+12.75*3.80 = 50.475$
10	KNR-W 2-02 d.2 2011-01	Szpachlowanie wewn. ścian wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach Krotność = 1.5	m ²	50.475
11	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany, sufit, posadzki	m ²	50.475
12	KNR 4-01 d.2 1204-01 analogia	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi typ Caparol tynków wewnętrznych Krotność = 1.5	m ²	50.475
13	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	$2.55*5.0 = 12.750$
14	NNRNKB 202 d.2 1130-01 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach - wyrównanie poziomu posadzek	m ²	$2.75*5.2 = 14.300$
15	KNR 2-02 d.2 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC- o podwyższonej odporności na ścieranie wyłożonej 10 cm na ściany	m ²	14.30

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
3		Korytarz		
16	KNR 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity, ściany	m ²	(1,70*2+ 2,50*2)* 2,75+4,25 = 27,350
17	KNR-W 2-02 d.3 2011-01	Szpachlowanie wewn. ścian wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach Krotność = 1,5	m ²	27,35
18	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany, sufity, posadzki	m ²	27,35
19	KNR 4-01 d.3 1204-01 analogia	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi typ Caparol tynków wewnętrznych Krotność = 1,5	m ²	27,35
20	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	1,70*2,50 = 4,250
21	NNRNKB 202 d.3 1130-01 analogia	Werstwy wyrównujące i wygładzające z zeprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach - wyrównanie poziomu posadzek	m ²	1,90*2,70 = 5,130
22	KNR 2-02 d.3 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC- o podwyższonej odporności na ścieranie wyłożonej 10 cm na ściany	m ²	5,13

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
4		Montaż stolarki drzwiowej		
23	d.4 kalk. warsztalowa	Demontaż oraz montaż nowych drzwi z ościeżnicami typu Porta - 4 sztuki kompletnie okutych z klamkami	szt	4

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
5		<i>Roboty elektryczne</i>		
24	d.5 kalk. warsztatowa	<i>Roboty elektryczne:</i> - montaż lamp 60x60 cm rastrowe - 4 sztuki - montaż lampy w korytarzu - 1 sztuka - przedłużanie instalacji oświetleniowej, modernizacja	kpl	1
<i>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</i>				
<i>Podatek VAT</i>				
<i>Ogółem wartość kosztorysowa robót</i>				