

## Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
<b>1.</b>	<b>Element: PRZEBUDOWA OGRODZENIA</b>		
1.1.	KNR 02-25-0309-02AN	Demontaż przęseł ogrodzeniowych ramowych z kątownika wypełnionego siatką stalową ślimakową z pozostawieniem słupków  analogia do grupy robót, R=0.335 r-g/m2 1.90*1.48*46+1.54*1.48	131.63
		Jm. m2	Razem: <b>131.63</b>
1.2.	KNR 04-04-1107-0100	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręczny na odległość do 1 km  przęsło (1.90+1.48)*2*47*0.00306  siatka 1.90*1.58*47*0.00124  prety naprężające (1.88+1.54)*2*47*0.000617	0.97  0.17  0.20
		Jm. t	Razem: <b>1.34</b>
1.3.	KNR 04-04-1107-0400	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (na odl.8 km, wsp. 7)  1.34*7	9.38
		Jm. t	Razem: <b>9.38</b>
1.4.	ANALIZA WŁASNA	Odkup złomu przez wykonawcę  -1.34	-1.34
		Jm. t	Razem: <b>-1.34</b>
1.5.	KNR 07-12-0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - słupki ogrodzeniowe w cokole  słupki ogrodzeniowe (0.05*4)*1.60*47+0.05*4*2 +0.05*0.05*47	15.56
		Jm. m2	Razem: <b>15.56</b>
1.6.	KNR 07-12-0204-0100	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - słupki ogrodzeniowe w cokole  15.56	15.56
		Jm. m2	Razem: <b>15.56</b>
1.7.	KNR 07-12-0213-0100	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - słupki ogrodzeniowe w cokole  15.56	15.56
		Jm. m2	Razem: <b>15.56</b>
1.8.	KNNR 00-01-0307-0100	Odkopanie cokołów po obu stronach na głębokość 15 cm dla uzyskania dostępu remontu  (41.75+51.40+3.36+2.00)*0.2*0.15	2.96
		Jm. m3	Razem: <b>2.96</b>
1.9.	KNR 04-01-0619-0100	Oczyszczenie nakryw i cokołów betonowych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szcetek stalowych  (41.75+51.40+3.36+2.00)*(0.20+0.05*2+0.30*2) +(24+19+2)*0.08*0.30*4	92.98
		Jm. m2	Razem: <b>92.98</b>
1.10.	KNNR 00-02-0802-0600	Naprawa ubytków i wyrównanie zaprawą klejową na nakrywach i cokołach  92.98	92.98

## Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m2	Razem:	<b>92.98</b>
1.11.	KNR 04-01-1204-0400	Dwukrotne malowanie farbami do elewacji betonowych elastyczna jasnoszara na nakrywach i cokołach		
		92.98		92.98
		Jm. m2	Razem:	<b>92.98</b>
1.12.	KNNR 00-01-0318-0100	Zasypywanie wykopów przy cokołach po wykonaniu ich remontu		
		2.96		2.96
		Jm. m3	Razem:	<b>2.96</b>
1.13.	KNR 02-02-1805-AN	Osadzenie pręseł z profili stalowych zamkniętych fabrycznie wykończonych - norma r-g = 0.25		
		1.90*1.48*46+1.40*1.48		131.42
		w miejscu bramy 1.75*1.655*2		5.79
		Jm. m2	Razem:	<b>137.21</b>