

				RAZEM	
2		R.remontowe kuchni			
76 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami	m2		
		14,85	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
77 d.2	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzek cement. wraz z warstwami izolacyjnymi przeciwilgociowymi i termicznymi oraz podkładem betonowym	m2		
		poz.76	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
78 d.2	KNR 2-01 0307-02 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) - usunięcie nadmiaru podsypki pod posadzkę z uwagi na zwiększenie warstw posadzkowych na parterze	m3		
		14,85 * 0,1	m3	1,49	
				RAZEM	1,49
79 d.2	KNR 2-01 0307-06 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu Krotność = 2	m3		
		poz.78	m3	1,49	
				RAZEM	1,49
80 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniu kuchni	m2		
		1,25 * (2,03 + 2,51)	m2	5,68	
				RAZEM	5,68
81 d.2	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą - głębokość do 1.5 m (wewnątrz budynku)	m3		
		5 * 0,8 * 0,8	m3	3,20	
				RAZEM	3,20
82 d.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
83 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
85 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B10	m3		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,1 * 14,85	m3	1,49	
				RAZEM	1,49
86 d.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - pierwsza warstwa	m2		
		14,85	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
87 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych posadzkowych EPS100 poziome na wierzchu konstr.na sucho gr.5cm - dwie warstwy łącznie 10cm - pierwsza warstwa	m2		
		poz.86	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
88 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych posadzkowych EPS100 poziome na wierzchu konstr.na sucho gr.5cm - dwie warstwy łącznie 10cm - druga warstwa układna na mijankę z pierwszą warstwą	m2		
		poz.86	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
89 d.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - druga warstwa	m2		
		14,85	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
90 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.86	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
91 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - do 40mm Krotność = 2	m2		
		poz.90	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
92 d.2	KNR-W 2-02 1116-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4 o oczku 15x15cm	m2		
		poz.90	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
93 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		14,85	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
94 d.2	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki dwubarwne z płytek gresowych antypoślizgowych wielkoformatowych układane na zaprawie klejowej -Płytki w gat. I, rozmiar i kolorystyka wg uzgodnień z Inwestorem	m2		
		14,85	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
95 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2 * (3,86 + 4,82 + 2,03 + 2,24 + 1,49 + 2,6)	m2	34,08	
		-1 * 2	m2	-2,00	
		-0,95 * 2	m2	-1,90	
		-0,8 * 1,49	m2	-1,19	
				RAZEM	28,99
96 d.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami glazur. I gat. na klej metodą kombinowaną / narożniki - płytki szlifowane pod < 45 st / Płytki I gatunek z zastosowaniem dekorów i co najmniej 2 kolorów na każde pomieszczenie . Kolorystykę i rozmiar płytek uzgadniać z Inwestorem	m2		
		poz.95	m2	28,99	
				RAZEM	28,99
97 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie i naprawa zarysowań i pęknięć istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
		(3,1 - 2) * (3,86 * 2 + 4,82 * 2)	m2	19,10	
	sc. powyżej glazury	B (Suma częściowa)	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
98 d.2	KNR 2 1401-05 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wysokogatunkową odporną na szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		14,85	m2	14,85	
	sufity	A (Suma częściowa)	m2	14,85	
		(3,1 - 2) * (3,86 * 2 + 4,82 * 2)	m2	19,10	
	sc. powyżej glazury	B (Suma częściowa)	m2	19,10	
				RAZEM	33,95
99 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanego podokiennika pod oknami - konglomerat marmurowy gr.3,0cm Długość 1,55m szer. 0,25m	szt		
		1	szt	1,00	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
100 d.2	KNR-W 2-17 0202-01 analogia	Klimatyzator SPLIT 3,5 kW z funkcją ogrzewania / z pompą ciepła -dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
101 d.2	KNNR 9 0501-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
102 d.2	KNNR 9 0501-06 analogia	Utylizacja opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
103 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED typu P36	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
104 d.2	KSNR 5 0405-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże betonowe 3X1,5, łączniki podwójne	wyp.		
	oprawy	3	wyp.	3,00	
				RAZEM	3,00
105 d.2	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 3X2,5, gniazda podwójne	wyp.		
	klimatyzator	1	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.2	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg ZABEZPIECZENIA OPRAW i klimatyzatora	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00