

Bydgoszcz, 17.08.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

„Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy”, PP/64/2020

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniach 5,6,11.08.2020 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. W dokumentacji na budowę przyłącza Jasna 33 jest wykonanie skrzynek żeliwnych na zaworach odcinających, jednocześnie w opisach są zawory z odwodnieniem. Wydają mi się , że jedno jest sprzeczne z drugim. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektant zastosował dwie skrzynki żeliwne na podbudowie jak dla układu drogowego, stabilne.

Jest brak miejsca na zabudowę studni zaworowej z kręgów betonowych bądź według własnego wykonania a tam trzeba zabudować zawór odcinający z odwodnieniem.

Zawór preizolowany odcinający z odwodnieniem ma dwa trzpienie których rozstaw wynosi w osi 400 mm. Otwór skrzynki to 240 mm.

Jak widać niemożliwa byłaby obsługa zaworu odcinającego i odwodnienia przy zastosowaniu jednej skrzynki dlatego dla każdego trzpienia projektant zaprojektował oddzielną skrzynkę.

2. Całe przyłącze do budynku Jasna 33 jest projektowane w średnicy 33,7/90 tzn dn 25 a zawory kołnierzone węzła są w zestawieniu dn 32 i w dodatku 4 szt. Z rysunków technicznych ta ilość nie wynika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zawór oraz cała armatura dla przyłącza DN25. Na przyłączy do budynku w pomieszczeniu węzła dwa zawory DN25 PN25 oraz na spince dwa zawory DN15.

3. Proszę o uzgodnienia i warunki odtworzenia nawierzchni na działkach numerach 39, 160/2 obręb 79

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu decyzja nr 63/2020 dla działki 160/2 oraz oświadczenie dla działki 39.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski