

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Rozbudowa dr. gminnej nr 490011Z od skrzyżowania z DP nr 1716Z do granicy m. Stargard ETAP IV km 1+233 do km 1+493		
1	Budowa studni kablowych		
1.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III - rama ciężka 600x1000	szt	3
1.2	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt	3
2	Budowa KTu1, KTp1 oraz rur obiektowych		
2.1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - KTu1	m	260
2.2	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie - Ktp1 oraz rury obiektowe	m	36
2.3	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40mm w zwojach, 1 rura w rurociągu - 1xWMR	km	0,360
2.4	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu - (3xRS 260m)	km	0,780
2.5	Ręczne wciąganie wiązek prefabrykowanych mikrorurek cienkościennych w rurze HDPE40 do kanalizacji pierwotnej - otwór częściowo zajęty - zaciąganie WMR do KTp oraz rur obiektowych	m	36
2.6	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury na bębnach, 3xFi 32mm - analogia 3xfi40, zaciąganie 3xRS do KTp oraz rur obiektowych	m	36
2.7	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi40 mm, złączki skręcane - RS	szt	7
2.8	Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi 40mm - RS	odcinek	6
2.9	Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 2km - WMR	odcinek	14
2.10	Badanie drożności odcinków rurociągów kablowych metodą pneumatyczną - odcinek do 2 km - WMR	odcinek	14
2.11	Montaż obudowy liniowej rur osłonowych 40 mm - obudowa prosta wodo/gazoszczelna duża - WMR	szt	1
2.12	Dodatkowe nakłady przy montażu obudowy liniowej na rurociągu w ziemi - WMR	szt	1
2.13	Montaż złączy mikrorurek 12 mm - WMR	szt	7
2.14	Montaż zaślepki mikrorurki 12 mm - WMR	szt	14