

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**  
**Roboty budowlane**  
**Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w okolicy ul. Zdrojowej na działce nr ew. 10484/142 w Krościenku n.D. - etap II.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892328**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 35**

**1.5.2.) Miejscowość: Krościenko nad Dunajcem**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 34-450**

**1.5.4.) Województwo: małopolskie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski**

**1.5.7.) Numer telefonu: (18) 262-30-77**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kroscienko.pl**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienko.pl**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne**

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w okolicy ul. Zdrojowej na działce nr ew. 10484/142 w Krościenku n.D. - etap II.

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb9abd57-056e-11ec-b885-f28f91688073**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00193028/01**

**2.6.) Wersja ogłoszenia: 01**

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-27 12:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004233/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej wraz z małą architekturą w Krościenku n.D. - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00159458/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.2.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 363603,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest częściowe zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w okolicy ul. Zdrojowej w Krościenku nad Dunajcem na części działki nr ewid.10484/142. 2. W ramach drugiego etapu inwestycji, wykonane zostaną: 1) Uregulowanie dna sadzawki z ograniczeniem jego głębokość (poziom dna w stosunku do poziomu pobliskiego utwardzonego placu ok. 2,3 m). Dno sadzawki zabezpieczone narzutem kamiennym gr. ok. 20 cm. Zabezpieczenie i wzmocnienie brzegów sadzawki poprzez wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach z możliwością nasadzenia zieleni ozdobnej. Projektowana niwelacja brzegu przy stawie nie powinna przekraczać 30% spadku. Wokół brzegu wykonana zostanie ścieżka o nawierzchni żwirowej i szer. 150 cm do ścieżki prowadzić będą schody terenowe wykonane z nieregularnej kostki kamiennej zabezpieczone balustradą, 2) Nowe ścieżki piesze oraz utwardzone place - wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na drobnym żwirze gr. 5 cm, wypełnieniem spoin piaskiem. Podbudowa z pospółki rzecznej 0-80 mm gr. 20 cm oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4-5 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie (kliniec 4-31,5 mm), gr. 15 cm oraz piasku gruboziarnistego (warstwa odsączająca), gr. 10 cm, 3) Nowy plac zabaw dla dzieci z bezpiecznym utwardzeniem nawierzchni - pod urządzenia zabawowe, nawierzchnia z warstwy piasku (wymywany, wolny od cząstek mułu i gliny, wielość frakcji 0,2-2 mm) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. Nawierzchnia ta zakończona zostanie obrzeżem przystosowanym do placów zabaw i dobranym z uwzględnieniem technologii utwardzonej nawierzchni, wokół placu zabaw zostanie wykonane ogrodzenie panelowe z prętów stalowych, słupki o przekroju 50x50 mm wysokości 90-100 cm z furtką wejściową szr. 100 cm, 4) Grill

stacjonarny - Projektuje się grille. Konstrukcja z cegły pełnej na płycie betonowej pokrytej izolacją przeciwwodną. Dno paleniska zalane chudym betonem gr. 30 cm. Wykończenie z okładziny kamiennej łupka piaskowca na zaprawie cementowej. Wymiary średnica zewnętrzna 1,23 m, wys. 1,1 m, głębokość paleniska 0,9 m, 5) Tablice informacyjne/edukacyjne - Projektuje się 4 tablice w tym 3 tablice edukacyjne oraz 1 tablicę informacyjną. Konstrukcja drewniana, impregnowana Fobosem M-4 (w kolorze zbliżonym do RAL 8001) na fundamencie betonowym (posadowienie 1,2 m poniżej terenu), pokrycie daszka ochronnego blachą na rąbek (w kolorze RAL 9011). Wymiary (LxWxH) 3,3 x 1,48 x 3,12 m. W konstrukcji zamontowana tablica z płyty HDPE (szer. 1,6 m, wys. 1,3 m) przeznaczona do umieszczenia informacji lub treści edukacyjnych (wg. odrębnego opracowania): Drzewa wokół nas, Owady pożyteczne i szkodliwe, Zwierzęta i ich domy. Oświetlenie led zgodnie z zaleceniem Inwestora. Szczegółową treść opisu, do zamieszczenia na tablicy, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, 6) Wyposażenie plac zabaw i elementy małej architektury: a) Huśtawka – 1 szt. (wysokości upadku „HIC” 1,25 m). Huśtawka wahadłowa dwuosobowa z siedziskiem kubełkowym oraz siedziskiem typu deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kolor konstrukcji RAL 9006, górna belka w kolorze RAL 7016. Wymiary urządzenia: 3,80 x 2,40 x 2,2 m. Strefa bezpieczeństwa: 3,10 x 7,20 m, b) Bujak – 2szt. (wysokości upadku „HIC” 0,5 m). Zabawka typu bujak w kształcie kucyka. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym, kotwa do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo. Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,76 x 0,22 x 0,56m. Strefa bezpieczeństwa: 1,50 x 1,50 m, Głębokość posadowienia: 0,39 m, c) Ślizgawka – 1 szt. (wysokości upadku „HIC” 0,9 m). Ślizgawka z drabinką wejściową dwustopniową oraz rurą strażacką. Konstrukcja zestawu wykonana ze stali ocynkowanej o profilu okrągłym, malowanej proszkowo, platforma z płyty PE z fakturą antypoślizgową, ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej falowanej, a boki ślizgawki z płyty HDPE. Wymiary urządzenia: 2,68 x 0,81 x 1,80 m. Strefa bezpieczeństwa: 6,20 x 3,79 m. Dopuszcza się różnice wymiarów elementów placu zabaw nie większe niż +/- 5%, d) Ławki typu parkowego. Konstrukcja wykonana z białego betonu architektonicznego. Siedzisko z drewna w kształcie poprzecznych desek. Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,87 x 0,45 x 0,45 m. Projektuje się 23 sztuki na terenie inwestycji, e) Kosze stalowe na śmieci. Urządzenie komunalne typu kosz na śmieci. Konstrukcja wykonana ze stali. Obicie z drewna w kolorze mahoń oraz teak. Wysokość całkowita: 0,76 m, pojemność: 30 L, wysokość pojemnika: 0,51 m, średnica wkładu: 0,28 m Projektuje się 8 sztuk na terenie inwestycji, f) Stojaki na rowery. Konstrukcja ze stali nierdzewnej w postaci 4 gniazd na koła połączonych dolnym profilem mocującym do podłoża. Stojak pozwala na zamocowanie 4 rowerów. Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,38 x 0,54 x 0,42 m, szerokość stanowiska: 6,00 cm, odległość między stanowiskami: 42,00 cm, średnica rurki: 1,80 cm, profil stojaka: 3,00 x 3,00 x 1,50 cm. Projektuje się 6 sztuk na terenie inwestycji. 7) Przygotowaniu terenu do nasadzeń polegające na wyrównaniu nawierzchni z uzupełnieniem nawierzchni trawiastej, nasadzenie drzew i krzewów wraz z roślinnością ozdobną. Gatunki roślin zastosowanych w pierwszej kolejności: Głóg jednoszyjkowy - *Crataegus monogyna*, Dereń jadalny - *Cornus mas*, Wiśnia piłkowana - *Prunus serrulata*, Sosna górska (kosodrzewina) - *Pinus mugo* subsp, Klon pospolity - *Acer platanoides*, Klon pospolity 'Globosum' - *Acer platanoides* 'Globosum', Dąb czerwony - *Quercus rubra*, lipa drobnolistna 'Rancho' - *Tilia cordata* 'Rancho'. Ostateczna liczba, lokalizacja i gatunki wg. zaleceń inwestora podczas realizacji inwestycji, 8) Usytuowanie urządzeń zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania. Odprowadzenie wody z terenów utwardzonych na dz. inwestycyjną bez naruszania stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Elementy małej architektury, trwale związane z gruntem, montowane do fundamentów betonowych posadowionych 1,2 m poniżej poziomu terenu. 3. Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem opisany w Zgłoszeniu robót, Projekcie wykonawczym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy tylko części odpowiadającej Przedmiarowi robót. Pozostała część została wykonana w etapie I. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiar robót, stanowiące załączniki do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 425188,42 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 425188,42 PLN**

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 425188,42 PLN**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Novatec Budownictwo, Marcin Kołacz

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7353689889

**7.3.3) Ulica:** Krakowska 58A

**7.3.4) Miejscowość:** Nowy Targ

**7.3.5) Kod pocztowy:** 34-400

**7.3.6.) Województwo:** małopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:**  
Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-09-27

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 425188,42 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 75 dni

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy