

Okonek, dnia 20.09.2022 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.15.2022.ZP

### **ZAWIADOMIENIE Nr 1**

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:**

**<https://Platformazakupowa.pl/okonek>**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP 00330025/01 z dnia 02.09.2022 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

**1.** Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?

Odp.

W przypadku kolizji z niezinventaryzowanymi drzewami usunięcie i opłaty administracyjne po stronie Zamawiającego .

**2.** Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odp.

Wykonawca nie ponosi opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

**3.** Z uwagi, iż w załączonej opinii geotechnicznej z września 2020 odwierty wykonano do głębokości 3m, natomiast średnia głębokość ułożenia kanalizacji wynosi 3,6m p.p.t. a maksymalnie ponad 5m p.p.t prosimy o szczegółową odpowiedź: Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości? Czy

w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odp.

W ramach inwestycji przewiduje się wymianę gruntu poz. 26 i 39 przedmiar robót 4 586,97 m<sup>3</sup>.

4. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

Odp.

Zezwolenie na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego.

5. Z uwagi, iż w załączonej opinii geotechnicznej z września 2020 odwierty wykonano do głębokości 3m, natomiast średnia głębokość ułożenia kanalizacji wynosi 3,6m p.p.t. a maksymalnie ponad 5m p.p.t prosimy o szczegółową odpowiedź: Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

Odp.

Przewiduje się odwodnienie wykopów w technologii igłofiltrów 200 h.

6. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Odp.

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi i nie obciąża w tym zakresie Wykonawcy.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.

Zamawiający udostępnił Wykonawcy całą dokumentację niezbędną do wykonania zadania.

9. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

Odp.

Inwestycja przebiegać będzie po drogach gminnych oraz przecinać będzie drogę powiatową.

- 10.** Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie \*ath \*rds dla przedmiotowej inwestycji.

Odp.

Zamawiający nie posiada przedmiarów w formie edytowalnej

- 11.** Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach.

Odp.

Odtworzenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej gr 15 cm, poz. 18 przedmiar robót.

Burmistrz Okonka  
Andrzej Jasiełek