
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi gminnej nr 376546P - ul. Sątopska w m. Glinno
ADRES INWESTYCJI : Glinno
INWESTOR : Gmina Nowy Tomyśl
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patryk Ciesielczak
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2023

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTYVAT [V] 23.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.741	0.00	0.00
2		Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
d.2	KNNR 6 0101-03	Wykonanie koryta drogowego na gł. 25 cm (jezdnia z płyt śladowych + jezdnia z płyt MEBA) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km	m ²	4178.400	0.00	0.00
d.2	KNNR 6 0101-03	Wykonanie koryta drogowego na gł. 20 cm (pobocza) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km	m ²	3482.000	0.00	0.00
3		Podbudowa z kruszywa łamanego				
d.3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 15 cm - pod płyty MEBA	m ²	1392.800	0.00	0.00
d.3	KNNR 6 0113-02	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 20 cm	m ²	3482.000	0.00	0.00
4		Nawierzchnie				
d.4	KNR 2-31 0502-06	Ułożenie płyt betonowych ażurowych typu MEBA o wym. 60x40x8 na podsypce piaskowej gr. 3 cm wolne przestrzenie w płytach MEBA wypełnić otoczakiem 8-16 mm	m ²	1393.200	0.00	0.00
d.4	KNR 2-25 0407-03	Ułożenie płyt betonowych śladowych o wym. 120x80x16 na podsypce piaskowej gr. 10 cm	m ²	2785.920	0.00	0.00
5		ROBOTY INNE				
d.5	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie terenu na szer. 1,00 m z obu stron	m ²	3482.000	0.00	0.00
d.5	KNR 2-31 0702-02	Przestawienie oznakowania pionowego - znak B-33	szt.	2.000	0.00	0.00
d.5	wycena indywidualna	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	kpl	1.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł