

Przedmiar robót

Kosztorys

Data: 23.04.2024

Budowa: PRZEBUDOWA MIESZKANIA PRZY UL.OPOLSKIEJ 26A/6

Zamawiający: Powiat Tarnogórski

ul. Opolska 26A/6, 42-600 Tarnowskie Góry

Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:

mgr inż. arch Małgorzata Wasielewska,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe			
1.1 Element			
1.1.1 KNR 401/349/1 Rozebrawie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej $3.25 \cdot (0.28 \cdot 0.26 + 2.16 \cdot 0.15 + 0.52 \cdot 0.26 + 1.79 \cdot 0.1 + 0.1 \cdot 0.2 + 0.4 \cdot 1.2 + 2.54 \cdot 0.2) = 5,586750$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (import)Razem =5.590000 = 0,000000 </div> $5,59$	5,59		m3
1.1.2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - linoleum	60,65		m2
1.1.3 KNR 401/701/4 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 $3.25 \cdot (4.76 + 0.26 + 1.32 + 8.73 + 5.85 + 1.27 + 3.49 + 3.95 + 0.94 + 1.4 + 1.4 + 3.95 + 2.04 + 2 \cdot 4.16 + 2 \cdot 4.15 + 2 \cdot 4.17 + 3.95 + 1.41) - (1.3 \cdot 2.15 + 1.15 \cdot 2.2 + 0.65 \cdot 1.2 + 1.35 \cdot 2.25 + 2.37 \cdot 2.05) - (2 \cdot 1.0 \cdot 2.1 + 0.6 \cdot 2.1) = 206,999000$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (import)Razem =207.000000 = 0,000000 </div> $207,00$	207,00		m2
1.1.4 KNR 401/701/7 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	60,65		m2
1.1.5 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km $\#p1 + \#p2 \cdot 0.02 + \#p3 \cdot 0.02 = 10,940000$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (import)Razem =10.940000 = 0,000000 </div> $10,94$	10,94		m3
1.1.6 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km $\#p5 = 10,940000$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (import)Razem =10.940000 = 0,000000 </div> $10,94$	10,94	9,00	m3
2 Roboty budowlane			
2.1 Element			
2.1.1 KNR 202/114/3 Ściany budynków wielokond.z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.2ceg.	1,40		m2
2.1.2 KNR 14/2010/6 Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 $3.25 \cdot (2.95 + 2.64 + 0.87) = 20,995000$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (import)Razem =21.000000 = 0,000000 </div> $21,00$	21,00		m2
2.1.3 KNR 14/2010/9 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101	7,80		m2
2.1.4 KNR 202/126/4 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed.	2,00		szt
2.1.5 KNRW 202/147/1 Nadproża prefabrykowane	11,00		m
2.1.6 ORGB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłogi - podłogi	60,56		m2
2.1.7 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 22 mm w celu wyrównania podłoża $\#p12 = 60,560000$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (import)Razem =60.560000 = 0,000000 </div> $60,56$	60,56		m2
2.1.8 KNR 202/1118/10 Posadzki - płytki 23x120cm płytki drewnopodobne układane na klej metodą zwykłą $5+8 = 13,000000$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = 13,000000 </div> $13,00$	13,00		m2
2.1.9 KNRW 202/606/1 Ułożenie folii pod panele $\#p17 = 49,510000$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (import)Razem =49.510000 = 0,000000 </div> $49,51$	49,51		m2
2.1.10 KNRW 202/608/3 Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm $\#p17 = 49,510000$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (import)Razem =49.510000 = 0,000000 </div> $49,51$	49,51		m2
2.1.11 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych $5.69 + 17.26 + 14 + 12.56 = 49,510000$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (import)Razem =49.510000 = 0,000000 </div> $49,51$	49,51		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.1.12 KNRW 202/1124/6 Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	48,94		m
2.1.13 KNRW 202/2006/1 Sufity podwieszane GKF	4,14		m2
2.1.14 ORGB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłogi - sufity	60,56	2,00	m2
2.1.15 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity #p20 60.560000 (import)Razem =60.560000	= 60,560000 = 0,000000 60,56	60,56	m2
2.1.16 ORGB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłogi - ściany 3.25*(4.76+1.32+3.37+8.73+5.85+2*2.95+2*1.31+ 2*2.86+2*2.4+2*4.15+2*4.16+2*0.97+2*3.95+2* 4.17)-(1.3*2.15+1.15*2.2+0.65*1.2+1.35*2.25+ 2.37*2.05)-(1.2*2.1+0.8*2.1) (import)Razem =234.880000	= 234,876500 = 0,000000 234,88	234,88	2,00 m2
2.1.17 KNR 202/803/3 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach #p22-#p24 217.880000 (import)Razem =217.880000	= 217,880000 = 0,000000 217,88	217,88	m2
2.1.18 KNR 12/829/5 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej	17,00		m2
2.1.19 KNR 12/829/5 Licowanie ścian płytkami o wymiarach płytki 23x120cm płytki drewnopodobne - na klej	9		m2
2.1.20 KNR 12/829/2 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 20 cm - na klej	3		m2
2.1.21 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - ściany	180,00		m2
3 Stolarka			
3.1 Element			
3.1.1 KNNR 2/1103/1 Montaż skrzydeł drzwiowych wejściowych do mieszkania, antywłamaniowych pełnych fabrycznie wykończonych z podcięciem 100x210cm	2,10		m2
3.1.2 KNNR 2/1103/1 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z podcięciem 90x210cm 0.9*2.1 (import)Razem =1.890000	= 1,890000 = 0,000000 1,89	1,89	m2
3.1.3 KNNR 2/1103/1 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 90x210cm 0.9*2.1 (import)Razem =1.890000	= 1,890000 = 0,000000 1,89	1,89	2,00 m2
3.1.4 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeżnic stalowych	4,00		szt.
4 Wyposażenie			
4.1 Łazienka			
4.1.1 Armatura: brodzik, miska wc, umywalka kabina prysznicowa	1,00		kpl
4.1.2 Bateria umywalkowa i prysznicowa	1,00		kpl
4.2 Kuchnia			
4.2.1 Wyposażenie kucdnhni w zlew z baterią, piekarni, płytę elektryczną/indukcyjną czteropalnikową razem z montażem	1		kpl