

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń OSP w Skotnikach					
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 0-19 d.1 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 Okno 1,53*1,45 sztuk 6 1,53*1,45*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,31	
				RAZEM	13,31
2	KNR 0-19 d.1 0928-08	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 oknaszer 0,75 wysok 1,45 0,75*1,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,09	
				RAZEM	1,09
3	KNR 0-19 d.1 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna szer 3,07 wysokość 1,45 3,07*1,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,45	
				RAZEM	4,45
4	KNR-W 4-01 d.1 0109-09 0109-10	Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość 17 km  1,53*1,45*6*0,10 0,75*1,45*0,10 3,07*1,45*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,33 0,11 0,45	
				RAZEM	1,89
5	d.1	Oplata za przyjęcie stolarki na wysypisko  poz.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,89	
				RAZEM	1,89
2		Instalacje elektryczne wymiana wyłączników , gniazdek			
6	KNR-W 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym sala 7 korytarz 1 pomieszczenie gospodarcze nr 1 5 pomieszczenie gospodarcze nr 2 3	szt.  szt. szt. szt. szt.	  7,00 1,00 5,00 3,00	
				RAZEM	16,00
7	KNR-W 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze  sala 4 korytarz 1 pomieszczenie gospodarcze nr 1 2 pomieszczenie gospodarcze nr 2 1	szt.  szt. szt. szt. szt.	  4,00 1,00 2,00 1,00	
				RAZEM	8,00
3		Klimatyzatory			
8	KNR 7-24 d.3 0153-01	Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 50 kg Jednostka centralna o mocy chłodniczej 37KW Cena ujęta z klimatyzatorem kasetonowym 1	szt.  szt.	  1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 7-24 d.3 0152-01	Klimatyzator kasetonowy 8,5 kW  2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 7-24 d.3 0513-01	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0.5 tys.kcal/h 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
11	KNR 7-24 d.3 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys. kcal/h 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
12	d.3	Rury miedziane , izolacje termiczne  1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 4-01 d.3 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNR-W 4-01 d.3 0706-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00



Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Instalacje elektryczne oświetlenie			
15	KNNR 5 d.4 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 9,20+10,80+11,10+5,75+8,0+3+0,15 10,80*2 8,30+3,5 5,0+2,5+0,60 (7+3+3+2)*1,5	m m m m m	48,00 21,60 11,80 8,10 22,50	
				RAZEM	112,00
16	KNNR 5 d.4 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 112	m m	112,00	
				RAZEM	112,00
17	KNNR 5 d.4 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 112*0,02*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,11	
				RAZEM	0,11
18	KNR-W 4-01 d.4 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 17 km 0,11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,11	
				RAZEM	0,11
19	d.4	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko 0,11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,11	
				RAZEM	0,11
20	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm <sup>2</sup> 112,0 (7+3+3+2)*0,40	m m m	112,00 6,00	
				RAZEM	118,00
21	KNR-W 5-08 d.4 0808-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych 7+4+3+3+2	szt. szt.	19,00	
				RAZEM	19,00
22	KNR-W 5-08 d.4 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1) 4	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
23	KNR-W 5-08 d.4 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 5+3	kpl. kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
24	KNR-W 5-08 d.4 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych żyrandol retro na 8 żarówek żarówki LED 4	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
25	KNR-W 5-08 d.4 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych żyrandol retro na 4 żarówki żarówki LED 3	kpl. kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
26	KNR-W 5-08 d.4 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych tynkiety 7	kpl. kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
27	KNR-W 5-08 d.4 0512-02	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 1x40 W oprawy Led do sufitu podwieszanego 8	kpl. kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
5		Nadproże stalowe			
28	KNR-W 4-01 d.5 0436-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem 1,50*2	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
29	KNR-W 4-01 d.5 0436-05	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem poz.28	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
30	KNR-W 4-01 d.5 0339-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 1,50*2	m m	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR-W 7-12 d.5 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych 1,50*0,35*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,05 RAZEM	1,05
32	KNR AT-08 d.5 0101-05	Ręczne zmycie powierzchni wodą 1,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,05 RAZEM	1,05
33	KNR 4-01 d.5 1305-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm 2	szt. szt.	2,00 RAZEM	2,00
34	TZKNBK d.5 XXIV 3215-04	Wiercenie otworów o śr.do 16 mm wiertarką ręczną elektryczną na głęb.do 10 mm 6	szt. szt.	6,00 RAZEM	6,00
35	KNR-W 7-12 d.5 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 0,475*1,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,43 RAZEM	1,43
36	KNR-W 7-12 d.5 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,43 RAZEM	1,43
37	KNR-W 7-12 d.5 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,43 RAZEM	1,43
38	KNR-W 7-12 d.5 0210-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych Krotność = 2 poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,43 RAZEM	1,43
39	KNR 2-02 d.5 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych nadproża z kształownika IPE 120 l-1,5 m' 1,5*2	m m	3,00 RAZEM	3,00
40	KNR 4-03 d.5 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm 3	otw. otw.	3,00 RAZEM	3,00
41	KNR 2-33 d.5 0304-01	Skęrcanie śrubami montażowymi 3	szt. szt.	3,00 RAZEM	3,00
42	d.5 kalk. własna	Wbijanie klinów między belką stalową a ścianą 6	szt szt	6,00 RAZEM	6,00
43	KNR-W 4-01 d.5 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek 1,5*2	m m	3,00 RAZEM	3,00
44	KNR-W 4-01 d.5 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1,5*2*0,475	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,43 RAZEM	1,43
45	KNR-W 4-01 d.5 0207-09	Zabetonowanie żwirobotonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłóżach, stropach i ścianach 1,5*2	m m	3,00 RAZEM	3,00
46	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 1,5*2*0,10*0,12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,04 RAZEM	0,04
47	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km poz.46	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,04 RAZEM	0,04
48	d.5	Oplata stała za składowanie gruzu budowlanego na wysypisku komunalnym poz.47	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,04 RAZEM	0,04
6		Powiększenie otworu drzwiowego			
49	KNR-W 4-01 d.6 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 2,0	m m	2,00 RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR-W 4-01 d.6 0341-06	Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,0	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
51	KNR-W 4-01 d.6 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 2,0*0,35*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,07	
				RAZEM	0,07
52	d.6	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko 0,07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,07	
				RAZEM	0,07
53	KNR-W 4-01 d.6 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm 2,0	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
7		Sala			
54	KNR-W 4-01 d.7 0819-05	Rozebranie posadzek 109	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109,00	
				RAZEM	109,00
55	KNR W-01 d.7 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych 109	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109,00	
				RAZEM	109,00
56	KNNR 2 d.7 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 109	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109,00	
				RAZEM	109,00
57	KNNR 2 d.7 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej 59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59,00	
				RAZEM	59,00
58	KNNR 2 d.7 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 32	m m	32,00	
				RAZEM	32,00
59	KNNR 2 d.7 1205-04	Posadzki z deszczulek parkiet dębowy parkiet dębowy 50,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,00	
				RAZEM	50,00
60	KNNR 2 d.7 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 81,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81,00	
				RAZEM	81,00
61	d.7	sztukateria 75	m m	75,00	
				RAZEM	75,00
62	KNR-W 2-02 d.7 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 109	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109,00	
				RAZEM	109,00
63	KNR-W 2-02 d.7 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm 109	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109,00	
				RAZEM	109,00
64	KNR-W 4-01 d.7 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej Murowanie wnek 12,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	
				RAZEM	12,00
65	KNR K-11 d.7 0101-07	Usunięcie zewnętrznej warstwy ścian przez frezowanie - powierzchnie pionowe, grubość do 5 mm 158	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	158,00	
				RAZEM	158,00
66	KNR-W 2-02 d.7 1109-04	Parapety z płytek 9,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,00	
				RAZEM	9,00
67	NNRNB 202 d.7 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 158	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	158,00	
				RAZEM	158,00
68	KNR-W 2-02 d.7 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 158	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	158,00	
				RAZEM	158,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	NNRNKB 202 d.7 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 267	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 267,00	 267,00
				RAZEM	267,00
70	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 267	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 267,00	 267,00
				RAZEM	267,00
71	KNR-W 2-02 d.7 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81,00	 81,00
				RAZEM	81,00
8		Korytarz			
72	KNR W-01 d.8 0101-03	Szlifowanie płytek 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,00	 21,00
				RAZEM	21,00
73	KNNR 2 d.8 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,00	 21,00
				RAZEM	21,00
74	KNNR 2 d.8 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 27	m m	 27,00	 27,00
				RAZEM	27,00
75	d.8 kalk. własna	sztukateria 28	m m	 28,00	 28,00
				RAZEM	28,00
76	KNR-W 2-02 d.8 2005-01	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,00	 21,00
				RAZEM	21,00
77	KNR-W 2-02 d.8 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,00	 21,00
				RAZEM	21,00
78	KNR K-11 d.8 0101-07	Usunięcie zewnętrznej warstwy ścian przez frezowanie - powierzchnie pionowe, grubość do 5 mm 98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98,00	 98,00
				RAZEM	98,00
79	NNRNKB 202 d.8 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98,00	 98,00
				RAZEM	98,00
80	KNR-W 2-02 d.8 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku 98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98,00	 98,00
				RAZEM	98,00
81	NNRNKB 202 d.8 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98,00	 98,00
				RAZEM	98,00
82	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98,00	 98,00
				RAZEM	98,00
83	KNR-W 2-02 d.8 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,00	 51,00
				RAZEM	51,00
84	KNNR 2 d.8 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0,9*2,0*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,00	 9,00
				RAZEM	9,00
85	KNNR 2 d.8 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych ościeżnice drewniane zwykłe 5*0,9*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,00	 9,00
				RAZEM	9,00
9		Pomieszczenie gospodarcze Nr 1			
86	KNR W-01 d.9 0101-03	Szlifowanie płytek 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00
87	KNNR 2 d.9 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR-W 2-02 d.9 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,00	24,00
				RAZEM	24,00
89	KNR-W 2-02 d.9 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,00	24,00
				RAZEM	24,00
90	KNR K-11 d.9 0101-07	Usunięcie zewnętrznej warstwy ścian przez frezowanie - powierzchnie pionowe, grubość do 5 mm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,00	30,00
				RAZEM	30,00
91	NNRNKB 202 d.9 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72,00	72,00
				RAZEM	72,00
92	KNR-W 2-02 d.9 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72,00	72,00
				RAZEM	72,00
93	NNRNKB 202 d.9 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72,00	72,00
				RAZEM	72,00
94	KNR-W 2-02 d.9 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72,00	72,00
				RAZEM	72,00
95	KNR-W 2-02 d.9 1109-04	Parapety z płytek 2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
10		Pomieszczenie gospodarcze nr 2			
96	KNR W-01 d.10 0101-03	Szlifowanie płytek 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
97	KNNR 2 d.10 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
98	KNR-W 2-02 d.10 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
99	KNR-W 2-02 d.10 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
100	KNNR 2 d.10 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
11		Pomieszczenie gospodarcze nr 3			
101	KNR-W 2-02 d.11 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,00	16,00
				RAZEM	16,00
12		Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego			
102	KNNR 5 d.12 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5	m m	5,00	5,00
				RAZEM	5,00
103	KNNR 5 d.12 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 5	m m	5,00	5,00
				RAZEM	5,00
104	KNNR 5 d.12 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 5*0,02*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,01	0,01
				RAZEM	0,01
105	KNR-W 4-01 d.12 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych h na odległość 17 km 0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,01	0,01
				RAZEM	0,01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.12		Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko 0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,01	
				RAZEM	0,01
107 d.12	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm<sup>2</sup></i> 6	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
108 d.12	KNR-W 4-03 0901-01	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtykowych do 2.5 mm <sup>2</sup> w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
109 d.12	KNR-W 5-08 0513-03	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
13		<b>Pomiary instalacji elektrycznych</b>			
110 d.13	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar	 5,00	
				RAZEM	5,00
111 d.13	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1,00	
				RAZEM	1,00
112 d.13	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1,00	
				RAZEM	1,00
113 d.13	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.13	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 16+4+3+7+8	prób. prób.	 38,00	
				RAZEM	38,00
14		<b>Rozbudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej</b>			
115 d.14	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegowy <i>Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A</i> 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
116 d.14	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegowy <i>Wyłącznik nadprądowy 3P C -20A</i> 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
15		<b>Meble</b>			
117 d.15		Krzesła retro z wysokim oparciem metalowe tapicerowane 80	szt szt	 80,00	
				RAZEM	80,00
118 d.15		Krzesła bankietowe 2 metry x 0.9 metra 10	szt szt	 10,00	
				RAZEM	10,00
119 d.15		stoły bankietowe 2 m x 0.6 m składane z tworzywa sztucznego 20	szt szt	 20,00	
				RAZEM	20,00