

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi gminnej nr 351341W w miejscowości Janiszew - Skrzyżowanie ul. Spokojna z ul. Azaliową				
Inwestor:		Gmina Zakrzew		
Lp.		Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D.01.00.00.00	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	D.01.01.01.00	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>		
2	D.01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,06
	D.01.02.00.00	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
3	D-041.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego średnia grubość 4 cm	m2	365
4	D.01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu, gr 15 cm	m3	12,00
		<b>3. PODBUDOWA</b>		
5	D.04.03.01.12.02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	365,00
		<b>4. NAWIERZCHNIE</b>		
6	D.05.03.05.11.04	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 5 cm, asfalt 50/70 - jezdnia, parking	m2	5,00
7	D.05.03.05.21.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm z asfaltem 50/70 - jezdnia	m2	365,00
8	D.04.04.02.51.03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm - pobocza,	m <sup>2</sup>	46,00
		<b>7. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE</b>		
9	D.06.03.02.11.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp i dna rowu	m	47,00
10	D.03.06.01.30	Regulacja wysokościowa zasów wodociągowych wraz z wymiana kołnierza na nowy	szt.	2,00
11	D.03.06.01.41.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	1,00