

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1751N w msc. Baranowo gm. Gm. Mikołajki – Etap II			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1	KNR 2-31 (P1) 0806-0100 D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej - analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 221,3*2,0	m2 m2	 442,60	 442,60
1.1.2	KNR 2-31 (P2) 0814-0200 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 453,1	m m	 453,10	 453,10
1.1.3	kalkulacja własna (P3) D.01.02.04	Wywóz materiału z rozbiórki na odl. 10 km 442,6*0,06+453,1*0,08*0,3	m3 m3	 37,43	 37,43
1.2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
1.2.1	KNR 2-31 (P4) 0401-0300 D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. 228,8	m m	 228,80	 228,80
1.2.2	KNR 2-31 0402-04 (P5) D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 228,8*0,1*0,35	m3 m3	 8,01	 8,01
1.2.3	KNR 2-31 (P6) 0403-0100 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 228,8	m m	 228,80	 228,80
1.2.4	KNR 2-31 (P7) 0401-0200 D.08.03.01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV - analogia 221,3+231,8	m m	 453,10	 453,10
1.2.5	KNR 2-31 (P8) 0402-0400 D.08.03.01	Ławy pod obrzeża z oporem - analogia 0,07*0,25*453,1	m3 m3	 7,93	 7,93
1.2.6	KNR 2-31 (P9) 0407-0300 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 453,1	m m	 453,10	 453,10
1.2.7	KNR 2-31 (P10) 0114-0100 - analogia D.04.04.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 221,3*2,0	m2 m2	 442,60	 442,60
1.2.8	KNR-I 0-11 (P11) 0316-0300 D.08.02.00	Chodniki z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3cm spoin piaskiem - kostka bezfazowa szara 442,6	m2 m2	 442,60	 442,60
1.2.9	KNR 2-31 (P12) 0606-0300 D.08.05.00	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo- piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm 2,6	m m	 2,60	 2,60
1.3		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
1.3.1	KNR 2-21 (P13) 0213-0100+KNR 2-21 0213-0200 D.06.01.01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 5 cm na terenie płaskim. 225,0*1,5/10000	ha ha	 0,03	 0,03
1.3.2	KNR 2-21 (P14) 0401-0200 D.06.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III 225*1,5	m2 m2	 337,50	 337,50