

# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowniko.pl>  
poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.12.2021

Trzebowniko, dn. 27.08.2021r.

## WYJAŚNIENIA NR 4

### UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIEŃ NR 3

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.12.2021 pn.: „Roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w istniejącym budynku.”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

## WYJAŚNIENIA NR 3

Odpowiedzi na pytania na które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi w Wyjaśnieniach nr 3 z dnia 25 sierpnia 2021r.

**Pytanie 16.** Poz. 3.2 Podkład z pospółki pod ławy fundamentowe – 78,24m<sup>3</sup>. W PI szerokość warstwy pospółki wyliczono dodając do szerokości ławy 2\*0,10m (poszerzenie na chudy beton) i 2\*0,10m (podsypka), razem poszerzenie 0,40m (w kilku pozycjach 0,5m, 0,3m i 0,7m). Wg rys. ław K3, K4, K5 szerokość warstwy pospółki powinna wynosić: szerokość ławy + 2\*0,10 + 2\*(min.) 0,15m, razem min. 0,50m. Nie policzono podsypki pod stopy FS21-FS25. Wg naszych wyliczeń objętość podsypki wynosi łącznie 89,761m<sup>3</sup>

**Odpowiedź:** Poz. 3.1 – „Podkłady ... pospółka” - poprawna ilość: 88,74 m<sup>3</sup>,

**Pytanie 17.** Poz. 3.2 Podkład z chudego betonu 45,16m<sup>3</sup>. Wg naszych wyliczeń 47,959m<sup>3</sup>

**Odpowiedź:** Poz. 3.2 – „Podkład betonowy ...” - poprawna ilość: 50,35 m<sup>3</sup>

**Pytanie 18.** Poz. 3.4 Betonowanie fundamentów – 147,79m<sup>3</sup>. Nie doliczono m.in. objętości betonu ław: F37 33,775\*1,30\*0,40=17,563m<sup>3</sup> i F11A 2,70\*1,20\*0,40=1,296m<sup>3</sup>. Wg naszych wyliczeń powinno być 171,671m<sup>3</sup>.


**Odpowiedź:** Poz. 3.4 – „Betonowanie ... ławy” - poprawna ilość: 170,85 m<sup>3</sup>

**Pytanie 23:** Poz. 3.6 Ściany fundamentowe 97,060m<sup>3</sup>. Poprawna ilość to 101,223 m<sup>3</sup> – prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:** Poz. 3.6 – „Betonowanie ... ściany fund” - nie wymaga korekty,

**Pytanie 24:** Poz. 5.8 Płyty stropowe nad parterem i piętrem 236,197m<sup>2</sup>. Poprawna ilość to 271,019m<sup>2</sup> – prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:** Poz. 5.8 – „Betonowanie ... płyty stropowe” - nie wymaga korekty



# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowniko.pl>  
[poczta@trzebowniko.pl](mailto:poczta@trzebowniko.pl)

**Pytanie 25:** Poz. 6.2 Ściany z pustaków ceramicznych parter 576,68m<sup>2</sup>. Poprawna ilość to 752,07m<sup>2</sup> – prosimy o korektę przedmiaru

**Odpowiedź:** Poz. 6.2 – „Ściany z pustaków ceramicznych...” - poprawna ilość: 667,69 m<sup>2</sup>

**Pytanie 26:** Proszę o wskazanie w których oknach należy zamontować żaluzje zewnętrzne opisane w poz. 17.8 przedmiaru robót budowlanych (wym. 190x270cm – 22kpl i 90x270 -1kpl)

**Odpowiedź:** Usuwa się poz. 17.8 – „Montaż żaluzji zewnętrznych ..... wym. 190x270cm”, Usuwa się poz. 17.9 – „Montaż żaluzji zewnętrznych ..... wym. 90x270cm”.

W miejsce usuniętych wprowadza się nową poz. 17.8 - „Rolety zewnętrzne z napędami i pilotami...” - ilość: 138,40 m<sup>2</sup>.

Dodaje się nową poz. 18.20 – „Okna i drzwi aluminiowe – zabudowa wiatrolapu W1, W2, W3” - ilość: 23,49 m<sup>2</sup>

## WYJAŚNIENIA NR 4

**Pytanie nr 1** W przedmiarach robót brakuje ścianek aluminiowych: wiatrolapu i korytarzowej - rys.A.15

**Odpowiedź:** Dodaje się nową poz. 18.21 – „Okna i drzwi aluminiowe – ścianka korytarzowa S1, S2 (ppoż. E115)” - ilość: 28,71 m<sup>2</sup>.

Przeszkloną ściankę korytarzową S1,S2 wg rys. A15 wykonać w klasie p.poz. E115 jako element jednorodny do pełnej wysokości 3,30 m. ( pierwotnie było 2,20 m. ) w konstrukcji aluminiowej, z nieprzeziernym pasem powyżej wysokości 2,20 m. Inne wymagania bez zmian - wg. rys. A15.

**UWAGA 1:** Ponadto w przedmiarze robót budowlanych wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 3.7 – „Deskowanie ... słupy okrągłe” - poprawna ilość: 6,24 m,

Poz. 3.9 – „Betonowanie ... słupy” - poprawna ilość: 1,56 m<sup>3</sup>

Poz. 5.22 – „Zbrojenie konstrukcji...” - poprawna ilość: 66,515 t

Zamawiający uaktualnia przedmiar o nazwie pliku:

*Zespół Szkół w Zaczerniu\_Przedszkole\_przedmiar*

w załączeniu uaktualniony przedmiar o nazwie pliku:

*Zespół Szkół w Zaczerniu\_Przedszkole\_przedmiar K-02*

**UWAGA 2:** W poz. 16.23 przedmiaru robót ilość uchwytów i cięgien do otwierania okien z poziomu posadzki należy skorygować do ilości 46 szt. ( było 43 szt. ).

WOT  
mgr inż. *[Podpis]* Kuźniar