

Przedmiar robót

na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4403W Goworowo - Kamianka - Pomian od km 6+470 do km 7+952

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	D-01.00.00	45233140-2	I. Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01 wg. planu syt.		Odtworzenie trasy w terenie Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów wysokościowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	1,482
			II. Wycinka drzew		
2	D-01.02.01		Ścinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego drzewa do średnicy 16 - 25cm	szt.	8
3	D-01.02.01		Ścinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie drzewa w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego drzewa do średnicy 16 - 25cm	szt.	34
4	D-01.02.01		J. wyżej lecz drzew o średnicy 26-35cm	szt.	39
5	D-01.02.01		J. wyżej lecz drzew o średnicy 36-45cm	szt.	4
6	D-01.02.01		J. wyżej lecz drzew o średnicy 46-55cm	szt.	1
7	D-01.02.01		Karczowanie pni koparką 10-15	szt.	7
8	D-01.02.01		Karczowanie pni koparką 16-25	szt.	8
9	D-01.02.01		Karczowanie pni koparką 26-35	szt.	6
10	D-01.02.01		Karczowanie pni koparką 36-45	szt.	22
11	D-01.02.01		Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości	ha	0,160
	D-01.02.04	45233140-2	III. Roboty rozbiórkowe		
12	D-01.02.04		Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego o wym. 0,15*0,30m	m	8,0
13	D-01.02.04		Rozbiórka istniejącego zjazdu o nawierzchni bitumicznej	m2	15,0
14	Kalk. Własna		Przestawienie kapliczki w km 6+545	szt.	1,0
15	D-01.02.02		Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z darnią grubości 0,25cm z wywozem na odl. do 1 km	m2	6 669,00
	D-02.00.00	45233141-2	IV. Roboty ziemne		
16	D-02.01.01		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III i wywóz gruntu z koryta na odkład oraz częściowego wbudowania w nasyp	m3	1 289,34
17	D-02.03.01		Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z transportem gruntu z dokopu na nasyp z pozyskaniem gruntu	m3	592,80
		45233222-1	V. Podbudowa i nawierzchnia		
18	D-04.04.01		Wyprofilowanie i zagęszczeniem podłoża pod poszerzenie podbudowy	m2	4 297,80

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
19	D-04.05.01		Wykonanie warstwy odsączającej grubości 10cm	m2	4 297,80
20	D-04.04.02		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm grubości 30cm	m2	4 297,80
21	D-04.10.01		Wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo emulsyjnej MCE, gr. 20cm z doziarnieniem istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym grubości 10 cm. Podbudowa MCE wykonana na całej szerokości jezdni tj. 8,40m	m2	12 448,80
22	D-04.04.02		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 gr. 10cm. Podbudowa wykonana na szerokości jezdni tj. 8,30m	m2	12 300,60
23	D-04.03.01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową	m2	24 304,80
24	D-05.03.05		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.	m2	12 004,20
25	D-05.03.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.	m2	11 856,00
	D-07.00.00	45233290-8 45233221-4	VI. Oznakowanie		
			a) Oznakowanie pionowe		
26	D-07.02.01		Ustawienie słupków do znaków pionowych	szt.	3
27	D-07.02.01		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych	szt.	3
			b) Oznakowanie poziome		
28	D-07.01.01		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne	m2	414,63
29	D-07.01.01		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odbłaskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach z trzpieniem.	szt.	494,00
		45233222-1	VII. Zjazdy		
30	D-06.02.01a		Ułożenie przepustów pod zjazdami w gotowym wykopie o średnicy 400mm, wraz z umocnieniem wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami kamieniem polnym na zaprawie betonowej.	m	98,00
31	D-04.04.01		Wykonanie profilowania i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę zjazdów	m2	158,74
32	D-04.04.02;		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 grubości 20cm.	m2	158,74

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			VIII. Roboty wykończeniowe		
33	D-06.01.01		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 gr. 10cm	m2	2 223,00
			IX. Rowy		
34	D-10.01.05		Odtworzenie istniejących rowów drogowych	mb	2 866
			X. Roboty inne		
35	D.01.01.01 b		Stabilizacja pasa drogowego, osadzenie słupków granicznych po dokonany podziale działek i poszerzeniu pasa drogowego	szt.	30,000