

Przedmiar robót 7/12/2023

Obiekt Remont dachu kościoła filialnego w Jasnej p.w. Świętej Trójcy w Jasnej , II Etap
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Budowa Jasna gmina Dzierzgoń , dz 89 obręb Jasna
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Żuławce Sztumskiej
82-440 Dzierzgoń
NIP 579-214-18-93 , REGON 040058630
Biuro kosztorysowe A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak
82-440 Dzierzgoń ul. Miodowa 2

mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. Nr POM/0320/PWOK/11 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
upr. Nr POM/0056/PWOS/15 w specjalności instalacyjnej,
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. Nr POM/0080/PWBD/16 w specjalności inżynierskiej drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Kierownik Budowy / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Projektant
upr. Nr 74/POOKK/IV/2015 do projektowania
w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie

Sporządził mgr inż. Andrzej Marciniak, upr. nr POM/0320/PWOK/11

Dzierzgoń 18.12.2023r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

A.M. NIERUCHOMOSCI
Andrzej Marciniak
82-440 DZIERZGOŃ, ul. Miodowa 2
☎ 691 658 930
NIP 5791458903 REGON 192606481

Remont dachu kościoła filialnego w Jasnej p.w. Świętej Trójcy w Jasnej, II Etap

Remont dachu na kościele filialnego w Jasnej działka nr 89 gmina Dzierżoń obejmować będzie :

Wysokość budynku - 23,40 m;

Szerokość w najwęższym miejscu - 18,50 m;

Długość z wieżą - 35,87 m;

Powierzchnia dachu kościoła - 771,78 m²

Reont połaci od strony ulicy

Prace demontażowe:

" rozbiórka pokrycia dachu wykonanego z dachówki esówki,

" rozebranie elementów więźby dachowej - ołacenia dachu ,

" rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku,

" rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku,

" rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

Roboty naprawcze i montażowe:

" wymiana elementów konstrukcyjnych dachu-końce krokwi,

" wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu-krokwi zwykłych, na których stwierdzi się (po zdjęciu dachówki) wystąpienie uszkodzeń spowodowanych korozją biologiczną wymiana elementów konstrukcyjnych dachu-płatwi,

" ułożenie folii wstępnego krycia (FWK) układanej na krokwiach, ołacenie połaci dachowej łatami 50x60 mm z tarcicy nasyczonej, pokrycie dachu dachówką- holenderką esówką ceramiczną- angobowaną,

" akcesoria do pokryć dachowych -taśmy pod gąsiory, pokrycie dachu dachówką ceramiczną - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej,

" obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej,

" obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy miedzianej,

" rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej,

" rury spustowe okrągłe o śr.10 cm - z blachy miedzianej,

" wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na dachu stromym krytym dachówką, wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny dachu, wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200mm² na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach, wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z płaskownika o przekroju do 120mm² w ciągu pionowym.

mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. Nr POM/0320/PWOK/11 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
upr. Nr POM/0056/PWOS/15 w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. Nr POM/0080/PWBD/16 w specjalności inżynierskiej drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Kierownik Budowy / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Projektant
upr. Nr 74/POOKK/IV/2015 do projektowania
w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie

Remont dachu kościoła filialnego w Jasnej p.w. Świętej Trójcy w Jasnej, II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty Remontowe Dachy Kościoła					
1	KNR 4-01 0508/02		Rozbiórka pokrycia z dachówki układanej podwójnie 13,95*15,02 6,44*6,44	m2 m2	209,529 41,474
			razem	m2	251,003
2	KNR 4-01 0430/03		Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach 16cm 13,95*15,02 6,44*6,44	m2 m2	209,529 41,474
			razem	m2	251,003
3	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2*15,02 6,44	m m	30,040 6,440
			razem	m	36,480
4	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11,2*2 18,34*2	m m	22,400 36,680
			razem	m	59,080
5	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,600
6	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 13,95*15,02 6,44*6,44 2*15,02*2 2*6,44*2	m2 m2 m2 m2	209,529 41,474 60,080 25,760
			razem	m2	336,843
7	KNR 4-01 0413/02		Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	123,000
8	KNR 2-02 0410/04		Ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm 13,95*15,02 6,44*6,44	m2 m2	209,529 41,474
			razem	m2	251,003
9	TZKBNK VII II-2/163		Odrzbianie elementów drewnianych desek lub płyt o powierzchni ponad 50m2 preparatem grzybobójczym oleistym, dwukrotnie 13,95*15,02 6,44*6,44	m2 m2	209,529 41,474
			razem	m2	251,003
10	TZKBNK VI 3-15/01		Krycie dachu na podłożu drewnianym jedną warstwą papy w nakładkę z posmołowaniem 13,95*15,02 6,44*6,44	m2 m2	209,529 41,474
			razem	m2	251,003
11	KNR K-05 0209/07		Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl	2,000
12	TZKBNK VI 1-6/01		Krycie dachu dachówką holenderką na zaprawie wapiennej (zakładkowa) 13,95*15,02 6,44*6,44	m2 m2	209,529 41,474
			razem	m2	251,003
13	KNR 19-01 0417/04		Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - analogia - taśmy pod gąsiory	m	56,000
14	KNR 19-01 0417/04		Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - analogia - grzebień okapu 6,44+0,5 15,02+0,5	m m	6,940 15,520
			razem	m	22,460

Remont dachu kościoła filialnego w Jasnej p.w. Świętej Trójcy w Jasnej, II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 0-15 0517/04		Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej 6,44+0,5*2 15,02+0,5*2	m m razem	7,440 16,020 23,460
16	KNR 4-01w 0418/03		Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 32mm	m2	87,000
17	KNR 4-01w 0421/04		Wymiana oszalowania powierzchni ponad 10m2 szczytów domów deskami z oblistwowaniem	m2	52,500
18	TZKNBK XXIII II-5/02		Wykonanie i montaż z blachy miedzianej pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25cm 2*13,95*0,6 2*6,44*0,6	m2 m2 razem	16,740 7,728 24,468
19	TZKNBK XXIII II-5/10		Wykonanie i montaż z blachy miedzianej murów ogniowych przy rozwinięciu ponad 50cm 4*15,02*0,6 4*6,44*0,6	m2 m2 razem	36,048 15,456 51,504
20	TZKNBK XXIII II-3/05		Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych - dodatek za wpust (sztucer)	szt	6,000
21	TZKNBK XXIII II-4/01		Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy miedzianej grubości 0,6mm	m	43,000
22	TZKNBK XXIII II-4/04		Wykonanie i zawieszenie rur spustowych - dodatek za kolanko	szt	6,000
23	KNR 4-01 0722/02		Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	23,000
24	KNR 2-02u2 0155/07		Licowanie ścian z cegieł kratówek, bloczków i pustaków	m2	33,200
25	Kalkulacja własna		Utylizacja gruzu budowlanego	m3	24,500
26	KNBK 5 11-244/01		Rusztowania zewnętrzne drewniane, jednorzędowe o wysokości do 15m	m2	567,000
27	TZKNBK V 11-253/01		Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 10m	m2	478,000
28	KNBK 5 3-40/01		Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowych budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków o przekroju do 250cm2	m3	4,570
29	KNBK 5 3-41/01		Wykonanie i montaż słupów budynku zabytkowego drewnianego z krawędziaków o przekroju do 250cm2	m3	2,560
30	KNBK 5 3-42/01		Wykonanie i montaż zastrzałów z krawędziaków o przekroju do 250cm2	m3	0,890
31	KNBK 5 3-44/01		Wykonanie i montaż oczepów z krawędziaków o przekroju do 250cm2	m3	1,670
32	KNBK 5 8-150/01		Szalowanie karnesówką o grubości desek 32mm powierzchni ponad 10m2	m2	87,000
			E Instalacja Odgromowa		
33	KNR 5-08 0607/01		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z prętów o średnicy 10mm na podłożu drewnianym	m	125,000
34	KNR 5-08 0615/04		Montaż zwodów pionowych wykonanych z pręta ocynkowanego o średnicy 18mm na dachu stromym	szt	12,000

Tabela przedmiaru robót

Remont dachu kościoła filialnego w Jasnej p.w. Świętej Trójcy w Jasnej , II Etap

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 4-03 1205/01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	6,000
36	KNR 4-03 1205/03		Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	6,000

Remont dachu kościoła filialnego w Jasnej p.w. Świętej Trójcy w Jasnej , II Etap

Nr	Opis robót
	Roboty Remontowe Dachy Kościoła
E	Instalacja Odgromowa