









1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych zgodnie z dokumentacją rozdzielnic (patrz. branża elektryczna)



- UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z częścią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
  2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
  3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
  4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
  5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio z zadajnika
  6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przełącznikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
  7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
  8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
  9. Dokładną lokalizację zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru przed montażem
  10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu w pomieszczeniach technicznych. Infrastruktura wykonać dla całego.

[illegible]

Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej  
Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej

Instalacja:		Data	Faza	Branża	Nr projektu	Stan	Zmiana	Data	Nazwa	
=14/6/TBMS		Lipec 2019	PW	AKPiA i BMS	IBG-P/240/18					
A1 Schemat automatyzacji tablicy 14/6/TBMS		<div>Wykonane dla</div> <div>Uniwersytet Medyczny w Łodzi</div> <div></div> <div>al. Kościuszki 4</div> <div>Łódź</div>								
Numer rysunku	Szafa					Opr.	Marcin Wacławski			
240_IP_A1_XX_DR_B_00019	A1 14/6/TBMS					Proj.	Grzegorz Rybak		POM/0186/POOE/08	
						Spr.	Andrzej Rulewski		251/Gd/2002	