

Przedmiar

Strona 1/2

CZĘŚĆ 7 Montaż wiaty śmietnikowej z drzwiami i zamkiem na klucz patentowy, o wymiarach - max.3,40m x 3,00m, z przygotowaniem podłoża.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ul.Długa 23, działka nr 582/5 obr.13.		
1	KNR 2-31 0811/01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	19,000
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV R,M,S,- 0,5	m2	20,000
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	20,000
4	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	20,000
5	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	20,000
6	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 2)	m2	20,000
7	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	18,000
8	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na poddypce cementowo-piaskowej	m2	20,000
9	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 19,00*0,12	m3	2,280
		razem	m3	2,280
10	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km - S-8	m3	2,280
11	KNR-W 4-01 0109/06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 20*0,20	m3	4,000
		razem	m3	4,000
12	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km - S-8	m3	4,000
13	Kalkulacja indywidualna	Wiaty śmietnikowa z drzwiami i zamkiem na klucz patentowy, o wymiarach - max.3,40m x 3,00m	kpl	1,000

Przedmiar

Strona 2/2

CZĘŚĆ 7 Montaż wiaty śmietnikowej z drzwiami i zamkiem na klucz patentowy, o wymiarach - max.3,40m x 3,00m, z przygotowaniem podłoża.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	Kalkulacja indywidualna	UTYLIZACJA GRUZU NA WYSYPISKU		
		2,28*1,6	t	3,648
		razem	t	3,648
15	Kalkulacja indywidualna	UTYLIZACJA ZIEMI NA WYSYPISKU		
		4,00*1,7	t	6,800
		razem	t	6,800