



**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
**ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie**

**tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl**

Świecie, 5 grudnia 2023 r.

**PZD 241/13/2023**

**Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol Pomorski**” na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m<sup>2</sup>, lokalizacji oraz konstrukcji.

**Odp.** Odcinek próbny zlokalizowany będzie w odległości do 3 km od prowadzonych prac. Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie prace oraz ilości robót związane z wykonaniem odcinka próbnego zostały zawarte w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorysie ofertowym dział II pozycje 22-26.

**Pytanie nr 2**

W Opisie technicznych i przekrojach podaje się w konstrukcji zjazdów bitumicznych warstwę ścieralną AC 16 W oraz AC 11W natomiast kosztorys mówi o AC 11S. Dodatkowo w SST znajduje się wyłącznie rozdział 05.03.05a Warstwa ścieralna, nie ma SST dla wcześniej wskazanej warstwy wiążącej. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju i uzianienia warstwy ścieralnej na zjazdach bitumicznych.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 3**

Wymaganie dla kruszywa pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010

**Odp.** Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010.

**Pytanie nr 4**

Nie ma SST dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Prosimy o załączenie SST dla tej warstwy.

**Odp.** Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania (platformie zakupowej) ww. SST dla warstwy wiążącej/wyrównawczej.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 2 ust.3 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku Wykonawcy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 2 ust. 13 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku Wykonawcy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 10 ust. 16 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą/ podwykonawcy z dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz w przypadku:

- a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
  - b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
  - c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
  - d) braku zmiiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 2 000 zł lub odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy może być w takim przypadku wykonane w terminie 21 dni od uzyskania informacji o naruszeniu.
- Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 11 ust. 8 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady istotne to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin uwzględniający wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokołarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 14 ust. 3 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:

Wykonawca:

- a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy,
- b) sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
- c) przekáže Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy,

Zamawiający:

- a) dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia,
- b) zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wraz z zestawieniem ich wartości według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót oraz materiałów budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 16 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy po wcześniejszym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wad, nie krótszego niż 7 dni roboczych. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 17 poprzez odniesienie się przy karach oraz limicie kar do wynagrodzenia netto.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12**

Wykonawca wnosi o modyfikację par. 17 wzoru umowy poprzez zredukowanie kar określonych procentowo oraz kwotowo o 50 %; ponadto o obniżenie do 20 % limitu kar (ust. 4) wraz z odniesieniem go do wartości netto wynagrodzenia.

**Oddp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 17 ust.3 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**Oddp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 17 ust.5 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty bezspornej kary umownej w terminie 14 dni licząc od doręczenia mu informacji o nałożeniu kary umownej wraz z notą obciążeniową. Bezsporne kary umowne mogą być potrącane z należnym wynagrodzeniem, o ile na dzień powstanie możliwości potrącenia nie będzie zakazu w tym zakresie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów..

**Oddp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15**

Zgodnie z opisem technicznym mamy do ułożenia na jezdni dwie warstwy mma SMA11+AC11W zaś kosztorys ofertowy uwzględnia dla DP1291C ułożenie wyłącznie jednej warstwy SMA 11. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Oddp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 16**

Zgodnie z opisem technicznym mamy do ułożenia na zjazdach jedną warstwę AC16W zaś kosztorys ofertowy uwzględnia dla DP1291C ułożenie AC 11S. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności..

**Oddp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 17**

Zgodnie z przekrojem B-B na zjeździe należy ułożyć warstwę ścieralną AC11W, zaś kosztorys ofertowy mówi o mieszance AC11S. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Oddp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 18**

W opisie technicznym wskazano wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach bitumicznych z mieszanki AC 16 W, natomiast na przekroju wskazano mieszankę AC 11 W co jest niezgodne z

obowiązującą nomenklaturą techniczną. Termin AC 16 W, AC 11 W oznacza beton asfaltowy do warstwy wiążącej/wyrównawczej, natomiast do warstwy ścieralnej stosuje się mieszankę AC 11 S. Prosimy o potwierdzenie, że mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną na zjazdach bitumicznych należy wykonać z AC 11 S 50/70, KR 1-2.

**Oddp.** Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 19**

W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy brak SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą/wyrównawczą. Prosimy o potwierdzenie, że mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą/wyrównawczą należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

**Oddp.** Zamawiający potwierdza oraz dodatkowo zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania (platformie zakupowej) SST dla warstwy wiążącej/wyrównawczej.

#### **Pytanie nr 20**

Zgodnie z zamieszczonym uzgodnieniem ENEA należy istniejące przepusty kabli przedłużyć, kosztorys ofertowy nie uwzględnia tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie lokalizacji.

**Oddp.** Nie przewiduje się wykonania dodatkowych utwardzeń nad sieciami elektroenergetycznymi z uwagi na to, że prace polegają na remoncie istniejącej drogi. W związku z czym nie ma potrzeby przedłużania istniejących przepustów kabli. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

#### **Pytanie nr 21**

Prosimy o wskazanie okresu pielęgnacji dla wykonanych nasadzeń oraz trawników.

**Oddp.** Zabiegi pielęgnacyjne trawników nie są wymagane poza okresem realizacji robót budowlanych. Brak nasadzeń.

#### **Pytanie nr 22**

Prosimy o wskazanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

**Oddp.** 24 miesiące zgodnie z paragrafem 16 ust. 1 Załącznika nr 6 do SWZ – Projekt umowy.

#### **Pytanie nr 23**

Prosimy o podanie lokalizacji wymaganego do wykonania odcinka próbnego.

**Oddp.** Odcinek próbny zlokalizowany będzie w odległości do 3 km od prowadzonych prac. Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie prace oraz ilości robót związane z wykonaniem odcinka próbnego zostały zawarte w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorysie ofertowym dział II pozycje 22-26.

**Pytanie nr 24**

Według przedmiaru Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego w ramach remontu drogi powiatowej nr 1293C, prosimy o wyjaśnienie czy w ramach remontu drogi powiatowej nr 1291C Zamawiający również wymaga odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości.

**Odp.** Zamawiający wymaga wykonania jednego odcinka próbnego. Odcinek próbny zlokalizowany będzie w odległości do 3 km od prowadzonych prac. Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie prace oraz ilości robót związane z wykonaniem odcinka próbnego zostały zawarte w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorysie ofertowym dział II pozycje 22-26.

**Pytanie nr 25**

Według uzgodnienia z Orange Polska nr pisma TTDSILU/JS.215-2548/23 należy „Istniejące telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.” Brakuje takiej pozycji w przedmiarze, prosimy o uzupełnienie.

**Odp.** Nie przewiduje się wykonania dodatkowych utwardzeń nad sieciami telekomunikacyjnymi z uwagi na to, że prace polegają na remoncie istniejącej drogi. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 26**

Według opisu technicznego na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną z AC16W, według przekroju z AC 11 W natomiast według przedmiaru z AC 11S. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj asfaltu betonowego należy zastosować na warstwę ścieralną zjazdów.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 27**

Prosimy o udostępnienie szczegółu konstrukcyjnego chodnika.

**Odp.** Szczegół konstrukcyjny wykonania chodnika zgodnie z KPED i kosztorysem ofertowym. W ocenie Zamawiającego, załączone dokumenty do postępowania przetargowego są wystarczające do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia jakim jest remont drogi powiatowej.

**Pytanie nr 28**

Prosimy o załączenie szczegółów konstrukcyjnych krawężników, krawężników najazdowych, oraz oporników.

**Odp.** Szczegół konstrukcyjny wykonania krawężników, krawężników najazdowych, oraz oporników zgodnie z KPED i kosztorysem ofertowym. W ocenie Zamawiającego, załączone dokumenty do postępowania przetargowego są wystarczające do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia jakim jest remont drogi powiatowej.

**Pytanie nr 29**

Według przedmiaru poz. 50 (DP 1291C) oraz poz. 42 (DP 1293C) należy wykonać „Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 15 cm, piasek” brakuje takiej warstwy na przekrojach konstrukcyjnych oraz w opisie. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania na zjazdach należy wykonać taką warstwę.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 31**

Prosimy o udostępnienie planu rozbiórek.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

W ocenie Zamawiającego, załączone dokumenty do postępowania przetargowego są wystarczające do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia jakim jest remont drogi powiatowej.

**Pytanie nr 32**

W przedmiarze pozycje od nr 22 do 26 włącznie dotyczą odcinka próbnego. Prosimy o wskazanie lokalizacji odcinka próbnego oraz o potwierdzenie, że w ramach odcinka próbnego należy wykonać roboty określone w ww. pozycjach oraz w ilościach określonych w przedmiarze.

**Odp.** Odcinek próbny zlokalizowany będzie w odległości do 3 km od prowadzonych prac. Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie prace oraz ilości robót związane z wykonaniem odcinka próbnego zostały zawarte w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorysie ofertowym dział II pozycje 22-26.

**Pytanie nr 33**

W przedmiarze poz. 52 dotyczy wykonania „Stalowa bariera ochronna N2/W2 - 70 mb (str. L km 0+600) i 40 mb (str. L km 1+250)”. Ww. bariery nie zostały zaznaczone na planie sytuacyjnym. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego z zaznaczonymi barierami lub o potwierdzenie, że bariery należy wykonać w 2 odcinkach prostych o łącznej długości 110mb.

**Odp.** Bariery stalowe ochronne należy wykonać w dwóch odcinkach: 70 mb (str. L km 0+600) i 40 mb (str. L km 1+250)” DP nr 1293C.

**Pytanie nr 34**

Według poz. 36 przedmiaru należy wykonać „Wykonanie schodów terenowych z betonowej kostki brukowej gr. 6 na podbudowie betonowej gr. 10 cm – 10m2”. Prosimy o załączenie szczegółu konstrukcyjnego schodów, określenie koloru kostki brukowej oraz o wskazanie klasy betonu na podbudowę.

**Odp.** Schody należy wykonać zgodnie wiedza i sztuka budowlana. Kostka szara, podbudowa beton klasy C12/15.

**Pytanie nr 35**

Według poz. 53 przedmiaru należy wykonać „Ustawienie barieroporęczy 16+4+4+6 + 4\*5m=30 mb (istn. bariera, zejścia z osiedla i zamknięcie za przejściem str. L +schody terenowe)”. Prosimy o udostępnienie SST oraz szczegółu konstrukcyjnego barieroporęczy.

**Oddp.** Balustrada U-12a, poręcz ochronna sztywne (kolor żółty) typ gdański wraz z fundamentem.

**Pytanie nr 36**

Według poz. 61. Przedmiaru należy wykonać „Remont przepustu pod chodnikiem śr. 1000 mm o długości (14 mb) wraz z naprawą sklepienia ceglanego i przyczółków kamiennych”. Prosimy o udostępnienie SST oraz o potwierdzenie, że w ramach remontu przepustu należy wyłącznie naprawić sklepienie ceglane i przyczółki kamienne.

**Oddp.** Tak należy naprawić sklepienie i przyczółki wraz z usunięciem namotu grubości ok. 1m.

Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 37**

Według poz. 65. Przedmiaru należy wykonać „Remont wpustu z wymianą pokrywy, pierścienia i kręgu fi 500 gł. 1,0 m oraz przykanalikiem fi 200- dł 8 m wraz z robotami towarzyszącymi tj. rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni– 2 kpl (km 1+010 i 1+080)”. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału oraz jaką sztywność obwodową ma mieć rura na przykanalika.

**Oddp.** Z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8

**Pytanie nr 38**

Według poz. 67 przedmiaru należy wykonać „Ściek skarpowy wg KPED 01.24-01.29 na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem (0,07 m<sup>2</sup>) wraz z wykonaniem wlotu ścieku skarpowego i umocnieniem wlotu ścieku skarpowego przepustu fi 200 mm (4 m2), długość ścieku 8 mb – 2 kpl (km 1+010 i 1+080)”. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma zostać wykonane umocnienie wlotu oraz o potwierdzenie, że w ramach tej pozycji nie należy kalkulować wykonania przepustu fi 200mm.

**Oddp.** Umocnienie wlotu: narzut kamienny na podbudowie betonowej klasy C12/15. W pozycji tej należy skalkulować wykonanie przepustu fi 200mm wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni oraz robotami towarzyszącymi.

**Pytanie nr 39**

Według pozycji 58 przedmiaru, należy zamontować 3 wiaty przystankowe. Prosimy o wskazanie lokalizacji w jakich należy zamontować ww. wiaty.

**Oddp.** Lokalizacja wiat zostanie ustalona podczas realizacji robót. W tej pozycji należy także uwzględnić demontaż istniejącego wiat stalowych (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim).



**Pytanie nr 40**

Według pozycji 32 należy wykonać „Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 15 cm, piasek (chodniki)”. Brakuje takiej pozycji w opisie i na przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie przedmiaru.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 41**

Według pozycji 34 przedmiaru należy wykonać „Wykonanie schodów terenowych z betonowej kostki brukowej gr. 6 na podbudowie betonowej gr. 10 cm – 30 m<sup>2</sup>” Prosimy o załączenie szczegółu konstrukcyjnego schodów, określenie koloru kostki brukowej oraz o wskazanie klasy betonu na podbudowę.

**Odp.** Schody należy wykonać zgodnie wiedza i sztuka budowlana. Kostka szara, podbudowa beton klasy C12/15.

**Pytanie nr 42**

Według pozycji 56 przedmiaru należy wykonać „Ustawienie barieroporęczy na schodach terenowych - 21 mb” Prosimy o udostępnienie SST oraz szczegółu konstrukcyjnego barieroporęczy.

**Odp.** Balustrada U-12a, poręcz ochronna sztywna (kolor żółty) typ gdański wraz z fundamentem.

**Pytanie nr 43**

Według pozycji 54 przedmiaru należy wykonać „Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm (30% nowego materiału) – str. L od km 0+450 – 490 m<sup>2</sup> i str. L od km 0+000 do 0+400 – 77 m<sup>2</sup>”. Prosimy o wskazanie koloru kostki.

**Odp.** Kolor szary.

**Pytanie nr 44**

Według poz. 31 należy wykonać „Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. Po zagęszczeniu 20 cm, (chodnik str. P od km 0+540)” według opisu i przekroju warstwa ta powinna mieć 15cm grubości. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie przedmiaru..

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

**Pytanie nr 45**

Według opisu i przekrojów na jezdni należy wykonać warstwę profilową z AC 11W gr. 4cm. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze dotyczącym drogi 1291C. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.