

PRZEDMIAR

"Remont chodnika przy ul. Wrocławskiej w m. Ratowice na dz. nr 431" - ETAP I

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45112000-5	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,270		
2 d.1	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	1,000		
3 d.1	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	9,000		
2	45111200-0	Roboty ziemne				
4 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z kosztami utylizacji.	m3	106,250		
5 d.2	KNR 2-01 0125-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm z darnią z przerzutem	m2	425,000		
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	362,000		
3	45233121-3	Podbudowy				
7 d.3	KNR 2-31 0104-05 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	362,000		
8 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	362,000		
4		Roboty brukarskie				
9 d.4	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	368,000		
10 d.4	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki/obrzeża betonowa z oporem	m3	14,720		
11 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	362,000		
5	45450000-6	Roboty wykończeniowe				
12 d.5	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie na gr. 10 lub renowacja ist. trawników wraz z obsiewem mieszką traw	m2	425,000		
13 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	6,000		
14 d.5	kalk. własna Uproszczona	Aktualizacja w zakresie wykonywanych robót posiadanej przez Inwestora (Gminę Czernica) ewidencji dróg prowadzonej prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczanym przez firmę Smart Factor ul. Algierska 17K, 03-954 Warszawa. Aktualizacji ewidencji może dokonać wykonawca (lub podmiot wskazany przez wykonawcę) posiadający pozytywne referencje na co najmniej 1 usługę polegającą na zakładaniu/aktualizacji ewidencji dróg zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.	kpl.	1,000		
15 d.5	KNR 2-31 1402-02 analogia	Porządkowanie i profilowanie terenu przyległego do jezdni: koszenie trawy, chwastów, wycinka krzewów, zebranie zalegającego gruzu i śmieci oraz z wyrównaniem terenu na szerokości pasa drogowego wraz z wywozem w/w odpadów na wysypisko uwzględniając koszt utylizacji.	kpl.	1,000		
16 d.5	kalk. własna Uproszczona	Wykonanie mapy powykonawczej, złożenie i zatwierdzenie w ośrodku geodezyjnym	kpl.	1,000		
Wartość robót netto:						0,00
Podatek VAT:						0,00
Wartość robót brutto:						0,00