



Aranżacja pomieszczenia nr 0.3 - Poczekalnia, Skala 1:50


Ściana A–B




Ściana B–C



Ściana C–D






Ściana D–A



Rzut sufitu



Rzut podłogi



Sufit oraz ściany pokryte farbą lateksową.

Sufit oraz ściany – odcień bieli.

–Wysokość pom. +2,74m

–Powierzchnia sufitu: 7,06 m²

–Powierzchnia ścian: 29,98 m²

Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm.

Rodzaj gruntu – emulsja gruntująca, wzmacniająca podłoże.

Dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.

Odporność na szorowanie na mokro:

– wg normy PN-EN 13300– klasa 1

– wg normy PN-C- 81914:2002 – farba rodzaju I.

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l.

Produkt zawiera poniżej 1 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Płytki podłogowe 60x60cm



beż

pow. podłogi ok. 7,96 m² ok. 24 szt

PG1

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Sfarachowice, ul. Igo Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu: "Budowa budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii
leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice"

Przedmiot:
Aranżacja pomieszczenia nr 0.3
– poczekalnia

Projekt:
Nazwisko:
Mscigniew Marciniak

Nr uprawnień:
BŁ-POKK/03/2002
Spec. architektoniczna

Data:
05.2023r.

Podpis:
Dariusz Celuch

Skala:
1:50

Nr rys.
AW4