

# PRZEDMIAR ROBÓT

## KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

**Wykonanie grodzień upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Staszów w 2021**

Główny przedmiot

kod wg CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )

**45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, plotów i sprzętu ochronnego**

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

3. Nazwa i adres Zamawiającego

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Staszów

ul. Oględowska 4, 28 – 200 Staszów,

4. Data opracowania przedmiaru robót

03.12.2020 r.

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## **SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

DZIAŁ I. Roboty instalacyjne (grupa 45300000-0)

3.1 Wznoszenie ogrodzeń

## PRZEDMIAR ROBÓT

<b>Lp.</b>	<b>ST</b>	<b>opis i wyliczenie</b>	<b>jm.</b>	<b>ilość</b>
1	5	wykonanie dołów świdrem ręcznym z napędem silnikowym, o głębokości 0,7 m, w gruncie kategoria III	dół	11 199
		11 199		
2	5	wykonanie dołów świdrem ręcznym z napędem silnikowym, o głębokości 0,3m, w gruncie kategoria III - podpory	dół	1 464
		183*8		
3	2, 4, 5	obsadzanie słupków drewnianych w gruncie	szt.	11 199
		11 199		
4	2, 4, 5	obsadzanie słupków drewnianych w gruncie - podpory	szt.	1 464
		183*8		
5	2, 4, 5	mocowanie siatki ocynkowanej wys. 2,0 m na słupkach drewnianych o rozstawie 2,5m + materiał siatka leśna, gwoździe-skoble, szpilki metalowe.	mb	42 656
		42 656		
6	2, 4, 5	mocowanie siatki ocynkowanej z rozbiórki wys. 2,0 m na słupkach drewnianych o rozstawie 2,5m + materiał gwoździe-skoble, szpilki metalowe.	mb	2 097
		2097		
7	2, 4, 5	furtki drewniane budowa i montaż	szt.	183
		183		