

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie, bramy wjazdowe
ADRES INWESTYCJI : Komisariat Policji, Nowogrodziec, ul.Szkolna 2
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Podwale 31-33
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Kobiela
DATA OPRACOWANIA : 2021-03-01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-03-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana istniejącego ogrodzenia			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- podmurówka 5,69	m ³ m ³	 5,690	
				RAZEM	5,690
2 d.1	KNR 2-25 0312-03	rozebranie ogrodzenia z kształowników stalowych w ramach ze słupkami z rur lub kształowników stalowych 120	m ² m ²	 120,000	
				RAZEM	120,000
3 d.1	KNR 4-01 0105-06	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 5,69	m ³ m ³	 5,690	
				RAZEM	5,690
2		montaż bram			
4 d.2	KNR 2-02 1205-03	Montaż 1 szt. bramy segmentowej przemysłowej 270x260 cm, kolor grafit, napęd ręczny - garaż Zakres prac: -demontaż starej bramy stalowej - montaż bramy - obróbka obsadzenia 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	KNR 2-02 1808-01	Brama dwuskrzydłowa, z siłownikami, otwierana na pilota, szerokość przęsła 2.0 m, wysokość 1,8 m z kształowników stalowych, wypełnienie panelem kratowym np.VEGA, kolor grafit wraz z słupkami betonowanymi do podłoża, doprowadzenie sterowania 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR 2-02 1808-01	Brama przesuwana, z napędem, otwierana na pilota, szerokość 4.5 m, wysokość 1,8 m z kształowników stalowych, fundament, wypełnienie panelem kratowym np. VEGA, kolor grafit, wykonanie fundamentu, doprowadzenie sterowania 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	KNR-W 5-08 0406-02 analogia	Montaż i instalacja przycisków sterowania bramami w dyżurce 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3		montaż ogrodzenia			
8 d.3	KNR 2-02 1209-01	poręczce ze stali nierdzewnej - wejście do budynku, mocowanie do cegły kinkierow- wej 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.3	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie panelowe, wysokość 1.8 m, grubość drutu min. 4 mm, ocynkowane, podmurówka prefabrykowana 17+75,9	m m	 92,900	
				RAZEM	92,900
4		oznakowanie poziome i pionowe			
10 d.4	KNR AT-04 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas che- moutwardzalnych 100	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
11 d.4	KNR AT-04 0203-03	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas che- moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole - oznakowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.4	KNR 2-25 0420-01	Znaki drogowe płaskie 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.4	kalk. własna	wywóz złomu stalowego - własność Skarbu Państwa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odleg- łość 5 km 7	m ³ m ³	 7,000	
				RAZEM	7,000