



	Otwory technologiczne pod rurociągi wyposażyć w odpowiednie dla ich średnic przejścia szczelne					
18	*Żurawik słupowy z napędem ręcznym ZSS–15*	*1*	*szt.*	*stal*	*np: ZBUD*	
17	*Wyłączniki pływakowe*	*5*	*kpl.*			
16	*Pomost technologiczny*	*1*	*kpl.*	*s.nierdz*		
15	*Drabinka zejściowa*	*1*	*kpl.*	*s.nierdz*		
14	*Pokrywa zbiornika żelbet ø wewn. 1200mm*	*1*	*szt.*	*żelbet*		
13	*Łańcuch do wyciągania pomp*	*2x6,4*	*m*	*s.nierdz*		
12	*Prowadnice rurowe pomp*	*2x6,4*	*m*	*s.nierdz*		
11	*Rurociąg wewn.DN65 stal nierdzewna DN65mm*	*2x4,6*	*m*	*s.nierdz*		
10	*Trójnik DN65mm*	*1*	*szt.*	*s.nierdz*		
9	*Kolano 90 DN65mm*	*2*	*szt.*	*s.nierdz*		
8	*Zawór zwrotny kulowy DN65mm*	*2*	*szt.*	*żeliwo*		
7	*Zawór odcinający DN65mm*	*2*	*szt.*	*żeliwo*		
6	*Przepust kablowy ø100mm PVC*	*1*	*szt.*	*PVC*		
5	*Biofiltr kominkowy BK ø100mm*	*1*	*szt.*			
4	*Kominek wentylacyjny ø110mm PVC–U*	*2*	*szt.*	*PVC–U*		
3	*Właz do przepompowni ze stali nierdzewnej na otwór 600x900mm*	*1*	*szt.*	*s.nierdz*		
2	*Pompa zatapialna KSB AMAREX NF80–220/034UGL–165 P=1,9 kW*	*2*	*szt.*			
1	*Zbiornik przepompowni z żelbetu ø1200mm, H=6700mm*	*1*	*szt.*	*żelbet*		
Poz.	*Wyszczególnienie*	*Ilość*	*J.m.*	*Materiał*	*Prod./norma*	*Uwagi*

INWESTOR	GminA Bełchatów ul. Kościuszki 13, 97–400 Bełchatów			AquaRD
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa opracowania	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady			
Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZAWADY, GM. BEŁCHATÓW		AquaRD Sp. z o .o. 00–819 WARSZAWA, ul ZŁOTA 61/100 BIURO TECHNICZNE ŚLĄSK 43–190 MIKOŁÓW, UL. WYZWOLENIA 22/4	
Nazwa rysunku	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH PS			
Zespół autorski	Imię i nazwisko Nr uprawnienia	Specjalność	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Sebastian GAJEK SK/238/02	projektowanie w zakresie instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń	03–2018r.	
Opracował:	Eugeniusz PYZIK		03–2018r.	
Sprawdził:	mgr inż. Aleksandra PIETRALA SLK/6621/PWBS/16	projektowanie w zakresie instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń	03–2018r.	
Nr rys.	AQU–75012–17 - PBW- 03		Skala	~