

---

# KOSZTORYS NAKŁADCZY

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, "bez nazwy", Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka Jana Kiepur  
wraz z dowodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji

ADRES INWESTYCJI : Bełchatów, os. Binków

INWESTOR : MIASTO BEŁCHATÓW

ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

BRANŻA : INŻYNIERYJNA - organizacja ruchu etap I

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Rydz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Sałata - inspektor ds. nadzoru robót drogowych

DATA OPRACOWANIA : luty 2022

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>organizacja ruchu etap I</b>					
1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 2" 48	szt. szt.	 48,00	 48,00
				RAZEM	48,00
2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe i tabliczki o pow. do 0.3 m2 48	szt. szt.	 48,00	 48,00
				RAZEM	48,00
3	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe malowane farbą - przejścia dla pieszych 240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240,00	 240,00
				RAZEM	240,00

## I etap - organizacja ruchu

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>organizacja ruchu etap I</b>								
1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 2" przedmiar = 48,00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,753 r-g/szt.	r-g	36,14				
2*		-- M -- słupki z rur stalowych ocynkowanych 2" 1 szt/szt.	szt	48,00				
3*		materiały pomocnicze 0,2 %(od M)	%	0,20				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe i tabliczki o pow. do 0.3 m2 przedmiar = 48,00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,824 r-g/szt.	r-g	39,55				
2*		-- M -- tablice znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 1 szt/szt.	szt	48,00				
3*		materiały pomocnicze 0,2 %(od M)	%	0,20				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe malowane farbą - przejścia dla pieszych przedmiar = 240,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,105 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	25,20				
2*		-- M -- farba chlorokauczukowa 0,393 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	94,32				
3*		rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych 0,126 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	30,24				
4*		materiały pomocnicze 0,2 %(od M)	%	0,20				
5*		-- S -- malowarka do znakowania dróg 0,0232 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	5,57				
6*		samochód dostawczy 0,023 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	5,52				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	100,90		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	słupki z rur stalowych ocynkowanych 2"	szt	48,00		
2.	tablice znaków drogowych o pow. do 0,3 m2	szt	48,00		
3.	farba chlorokauczukowa	dm <sup>3</sup>	94,32		
4.	rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	dm <sup>3</sup>	30,24		
5.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy	m-g	5,52		
2.	malowarka do znakowania dróg	m-g	5,57		
				RAZEM	

Słownie: