




KONSTRUKCJA WSPORCZA POD MONTAŻ KURTYNY
POWIETRZNEJ NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH D1
WIDOK Z PRZODU
SKALA 1:10



KONSTRUKCJA WSPORCZA POD MONTAŻ KURTYNY
POWIETRZNEJ NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH D1
WIDOK Z PRZODU
SKALA 1:10



KONSTRUKCJA WSPORCZA POD MONTAŻ KURTYNY
POWIETRZNEJ NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH D1
PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:10



- WYKAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI:
1 PROFIL ALUMINIOWY ZAMKNIĘTY RK40x40x3
2 PROFIL ALUMINIOWY ZAMKNIĘTY RK40x40x3
3 KOTWY ROZPOROWE STAŁOWE DO MURU M12

UWAGA!
Konstrukcję wsporcą pod montaż kurtyn napowietrzających nad drzwiami wejściowymi D1 zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej z profilii zamkniętych RK40x40x3.
Konstrukcja zamocowana w ścianach konstrukcyjnych przy pomocy kotew stalowych rozporowych do muru M12.
Pas górny konstrukcji wsporczej w postaci bliźniaczych profili aluminiowych 2xRK40x40x3 zespawanych ze sobą spoiną czołową.
Pas dolny w postaci profilu zamkniętego aluminiowego RK40x40x3.
Słupki konstrukcji w postaci profili zamkniętych aluminiowych RK40x40x3. Słupki połączone z pasami konstrukcji poprzez zespawanie.
Wszystkie wymiary konstrukcji wsporczej sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do montażu.
Kolor konstrukcji wsporczej dopasowany do koloru wewnętrznej stolarki.

 BUDOMEX PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A tel/fax: 0422527052; 606135912 email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl	TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ" pod kątem dostosowania do obecnych wymogów	
	ADRES: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego	
	TYTUŁ: KONSTRUKCJA WSPORCZA POD MONTAŻ KURTYNY POWIETRZNEJ	
	PROJEKTANT	DATA:
OPRACOWANIE	mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ewid. 40/94/WŁ, 229/83/WML, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C	SIERPIEŃ 2022
		SKALA: 1:10
		NR RYSUNKU: A25