



POZIOM 3
KONSTRUKCJA OKNA O3
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:25



POZIOM 2
KONSTRUKCJA NAŚWIETLA N1
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:25



OKNO O3 – POZIOM 3					NAŚWIETLE N1 – POZIOM 2				
WYSOKOŚĆ OŚCIEŻA	So	mm	1760		WYSOKOŚĆ OŚCIEŻA	So	mm	1450	
SZEROKOŚĆ OŚCIEŻA	Ho	mm	1170		SZEROKOŚĆ OŚCIEŻA	Ho	mm	1550	
WYSOKOŚĆ OSZKLENIA	so	mm	1514		WYSOKOŚĆ OSZKLENIA	so	mm	1204	
SZEROKOŚĆ OSZKLENIA	ho	mm	914		SZEROKOŚĆ OSZKLENIA	ho	mm	1304	
POWIERZCHNIA OSZKLENIA	S _{osz}	m ²	1,38		POWIERZCHNIA OSZKLENIA	S _{osz}	m ²	1,57	
GŁĘBOKOŚĆ RAMY		mm	78		GŁĘBOKOŚĆ RAMY		mm	78	
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA		mm	86		GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA		mm	86	
ILOŚĆ ELEMENTÓW		szt.	28		ILOŚĆ ELEMENTÓW		szt.	2	

UWAGI:

Część okien O3 wyposażona w instalację przeciwpożarową – przed przystąpieniem do demontażu okna należy zdemonstrować instalację ppoż, a następnie wtórnie zamontować na nowej stolarce – wg projektu branżowego.



PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzńska 21A

tel/fax: 0422527052; 606135912

email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana słusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ" pod kątem dostosowania do obecnych wymogów		
ADRES: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego		
TYTUŁ: KONSTRUKCJA OKNA O3 oraz NAŚWIETLA N1		
PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ewid. 40/94/WŁ, 229/83/WML, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C	DATA: SIERPIEŃ 2022
		SKALA: 1:25
OPRACOWANIE	mgr inż. Joanna Urbaniak	NR RYSUNKU: A18