



Wołomin, dnia 28.04.2022 r.

## Gmina Wołomin

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN  
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

**ZP.271.19.2023**

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 3

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: *Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, gmina Wołomin (droga gminna Duczki-Nowe Grabie-Mostówka) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka"*.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1**

**W zestawieniu oznakowania poziomego w PSOR jest napisane, że oznakowanie ma być grubowarstwowe. W innym miejscu w tym samym PSOR jest napisane, że oznakowanie ma być cienkowarstwowe, w kosztorysie jest oznakowanie cienkowarstwowe – proszę o jednoznaczne określenie jakiego rodzaju oznakowanie poziome należy uwzględnić w ofercie?**

Odpowiedź na pytanie nr 1:  
W ofercie należy uwzględnić oznakowanie cienkowarstwowe.

#### **Pytanie 2**

**W kosztorysie nie występuje pozycja Progi zwalniające U16. W PSOR występuje i w opisie do SPOR też – proszę o jednoznaczne określenie czy w ofercie należy uwzględnić progi zwalniające U16?**

Odpowiedź na pytanie nr 2:  
W ofercie należy uwzględnić progi zwalniające zgodnie z rysunkami z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu (PSOR).

#### **Pytanie 3**

**W PSOR występuje też oznakowanie typu PEO – proszę o jednoznaczne określenie czy w ofercie należy uwzględnić oznakowanie typu PEO?**

Odpowiedź na pytanie nr 3:  
W ofercie należy uwzględnić oznakowanie typu PEO zgodnie z rysunkami z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu (PSOR).

#### **Pytanie 4**

**Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rur strukturalnych karbowanych SN10?**

Odpowiedź na pytanie nr 4:

*Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.*

*tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66, www.wolomin.org, e-mail: um@wolomin.org, NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640*

Inwestor dopuszcza zastosowanie rur strukturalnych karbowanych przy zachowaniu sztywności obwodowej SN zgodnej z dokumentacją projektową.

#### **Pytanie 5**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 1. Czy w przypadku prowadzenia prac w strefie ochrony drzew, wykonawca jest zobowiązany odtwarzać ogrodzenie na koniec każdego dnia pracy?**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5:**

W przypadku prowadzenia prac w strefie ochrony drzew, wykonawca jest zobowiązany odtwarzać ogrodzenie na koniec każdego dnia pracy.

#### **Pytanie 6**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 2. Prosimy o informację, w jaki sposób powinny być zorganizowane drogi tymczasowe w przypadku konieczności poruszania się sprzętem ciężkim w strefie występowania korzeni?**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba poruszania się sprzętu budowlanego w sąsiedztwie drzew i krzewów, np. jeśli wyznaczenie strefy ochrony jest niemożliwe, należy starać się zminimalizować jego nacisk na podłoże. W takiej sytuacji drogi tymczasowe, budowane w związku z prowadzonymi robotami, powinny mieć nawierzchnię wykonaną w technologii „geokraty”, ułożonej na warstwie kory lub naturalnego kruszywa o minimalnej grubości 15 cm możliwie jak najdalej od pni drzew i od krzewów.

#### **Pytanie 7**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 3 lit. e. Prosimy o informację w jaki sposób planować wykonanie prac w pobliżu drzew. W procesie budowlanym wiele prac wymaga użycia sprzętu ciężkiego. Czy wykonawca, mimo tego powinien wycenić prace w tych miejscach jako prace ręczne, co zwielałoby koszty i czas niezbędne do wykonania zadania?**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Prace w pobliżu drzew należy wykonywać w sposób ręczny.

#### **Pytanie 8**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 3. Lit. i. Czy w przypadku niemożliwości spełnienia warunku opisanego w powyższym punkcie będzie występowała konieczność wykonania projektów zamiennych? Kto ponosi koszty wykonania projektów?**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania projektów zamiennych, to koszt wykonania tych projektów zamiennych ponosi Wykonawca robót.

#### **Pytanie 9**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 5. Lit. a. W celu wykonania wygradzeń dla stref ochrony drzew, proszę o podanie szacunkowych ilości wygradzeń jakie należy wycenić.**

#### **Odpowiedź na pytanie 9**

Ilość wygradzeń jaką należy wycenić odpowiadać będzie ilości drzew do zachowania w procesie inwestycyjnym.

#### **Pytanie 10**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 8. Proszę o informację co należy zrobić, jeśli zagęszczenie gleby jest niezbędne ze względu na projektowane warstwy konstrukcyjne.**

#### **Odpowiedź na pytanie 10**

Jeżeli zagęszczenie gleby jest niezbędne ze względu na projektowane warstwy konstrukcyjne należy zastosować mieszanki kamienno-glebowe.

#### **Pytanie 11**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 9. W celu wykonania rzetelnej wyceny, proszę o informację jakiej sytuacji uznać, że cięcie korzeni jest uzasadnione i konieczne?**

#### **Odpowiedź na pytanie 11**

W celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pytanie Zmawiający zwraca się z prośbą o rozwinięcie lub doszczegółowienie pytania.

#### **Pytanie 12**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 9. Proszę o informację co z korzeniami, które będą znajdowały się bezpośrednio w warstwach konstrukcyjnych, ewentualne pozostawienie takich korzeni wpłynie negatywnie na trwałość wykonanych nawierzchni (wysadzanie nawierzchni).**

#### **Odpowiedź na pytanie 12**

W sytuacjach kiedy korzenie będą znajdować się bezpośrednio w warstwach konstrukcyjnych należy wówczas zastosować mieszanki kamienno-glebowe.

#### **Pytanie 13**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 10. Proszę o informację co należy zrobić w przypadku konieczności zagęszczenia warstw konstrukcyjnych bezpośrednio na korzeniach drzew, co może doprowadzić do ich urwania lub zmiżdżenia.**

#### **Odpowiedź na pytanie 13**

W przypadku konieczności zagęszczenia warstw konstrukcyjnych bezpośrednio na korzeniach należy zastosować mieszanki kamienno-glebowe.

#### **Pytanie 14**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 10. Proszę o informację co należy zrobić w przypadku bezpośredniej kolizji korzeni z elementami projektowanych sieci (np. kolizji ze studnia kanalizacji deszczowej)?**

#### **Odpowiedź na pytanie 14**

W przypadku bezpośredniej kolizji korzeni z elementami projektowanych sieci należy rozważyć ich przeprojektowanie na koszt wykonawcy robót.

#### **Pytanie 15**

**Pytanie do załącznika 1C Ogólne zalecenia do drzew pkt. 10. „Prace z użyciem ręcznych narzędzi powinny być wykonywane tak aby nie były odcinane korzenie o średnicy powyżej 2 cm”, wskazana w opracowaniu grubość korzeni ulegnie częściowemu zniszczeniu nawet w przypadku prowadzenia prac ręcznie przy użyciu szpadla. Czy wykonawca powinien uwzględnić wykonanie prac przy użyciu np. AirSpade? Proszę o podanie szacunkowej powierzchni prowadzenia prac w wyżej wymienione sposoby.**

#### **Odpowiedź na pytanie 15**

Wykonawca winien uwzględnić zastosowanie metody „AirSpade” lub równoważnej adekwatnie do ilości pozostawionych drzew i powierzchni ich systemów korzeniowych.

*Z up. Burmistrza*

***Łukasz Marek***

*Zastępca Burmistrza*