



Firma Projektowo – Wykonawcza
„ELEKTRIMO” Sylwester Krasoń

ul. Kościuszki 107, 22-600 Tomaszów Lubelski
NIP: 921 188 33 89; REGON: 360 459 538
e-mail: elektrimo.projekty@gmail.com
tel.: 69 59 49 109

egz. nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Załuże

- w ramach realizacji całościowego zadania inwestora p.n.

„Przebudowa drogi gminnej Załuże – cmentarz wraz z budową chodnika oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Inwestor:

Gmina Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Adres budowy:

Mokrzyca; obręb nr 0021 - ZAŁUŻE
jednostka ewidencyjna 180904_2 Lubaczów - obszar wiejski
działki nr 43, 167/23, 288


Identyfikator działek ewidencyjnych:


180904_2.0021.43, 180904_2.0021.167/23, 180904_2.0021.288



Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Zespół autorski	Imię i Nazwisko	Pieczęć i podpis
Projektant:	mgr inż. Sylwester Krasoń Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. LUB/0035/POOE/14	
Sprawdzający:	inż. Radosław Skalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. LUB/0009/POOE/07	



Firma Projektowo - Wykonawcza "ELEKTRIMO" Sylwester Krasoń ul. Kościuszki 107, 22-600 Tomaszów Lubelski tel.: 69 59 49 109 e-mail: elektrimo.projekty@gmail.com			
Obiekt:	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Załuże		Rys. nr 1
Adres:	Gmina Lubaczów; obręb nr 0021 - ZAŁUŻE jedn. ewid. 180904_2 Lubaczów - obszar wiejski		Data: marzec - 2022
Temat:	Plan zagospodarowania terenu		Skala 1:500
Projektował:	mgr inż. Sylwester Krasoń Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. uprawnień LUB/0035/POE/14		
Sprawdził:	inż. Radosław Skalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. uprawnień LUB/0009/POE/07		



LEGENDA:

- 1 - proj. zestaw oświetleniowy złożony ze słupa wykonanego w całości z aluminium wraz z jednoramiennym łukowym wysięgnikiem w kolorze INOX o wysokości zawieszenia oprawy H=9m - jako dwuelementowy zestaw fabryczny, średnica słupa przy podstawie ø 180mm, długość ramiona wysięgnika 1,5m, kąt załamania wysięgnika względem nawierzchni jezdni (podniesienia oprawy) 5° z zakończeniem ø 60mm. Na wysięgniku zamontować oprawę typu LED w kolorze INOX o mocy całkowitej 55W, temp. barwowej 4000K i strumieniu świetlnym oprawy 7450lm z optyką emisji światła DW. Oprawa wyposażona w gniazdo NEMA. Os oprawy ustawiać prostopadłe do osi jezdni.
- 2 - proj. zestaw oświetleniowy bezwysięgnikowy złożony ze słupa wykonanego w całości z aluminium w kolorze INOX o wysokości całkowitej H=9m, średnica słupa przy podstawie ø 178mm, grubość ścianki słupa 3,5mm z zakończeniem rurowym ø 60mm. Na szczycie słupa zamontować oprawę typu LED w kolorze INOX z możliwością skokowej zmiany kąta montażu o 5°, mocy całkowitej 55W, temperaturze barwowej 4000K i strumieniu świetlnym oprawy 7450lm z optyką emisji światła DW. Oprawę ustawić do kąta 5° względem nawierzchni jezdni. Oprawę wyposażona w gniazdo NEMA. Os oprawy ustawiać prostopadłe do osi jezdni.
- 3
- 4

UWAGA:

- wszystkie żyty fazowe proj. kabli łączyć we wszystkich węzłach słupowych z oporami w sposób naprzemienny dążąc do symetrycznego obciążenia trzech żył kabla na całym obwodzie
- zweryfikować wartości i charakterystyki zabezpieczeń w przedziale sterowniczym oświetlenia - w przypadku nieprawidłowości uzupełnić zgodnie z schematem

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

- * podstawowa - izolacja podstawowa cz. czynnych oraz przegrody i obudowy
- * przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C

Firma Projektowo - Wykonawcza "ELEKTRIMO" Sylwester Krasoń ul. Kościuszki 107, 22-600 Tomaszów Lubelski tel.: 69 59 49 109		e-mail: elektrimo.projekty@gmail.com
Obiekt:	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Mokrzyca	Rys. nr 2
Adres:	Gmina Lubaczów obręb nr 0021 - ZAŁUŻE jedn. ewid. 180904_2 Lubaczów - obszar wiejski	Data: marzec - 2022
Temat:	Schemat ideowy	Skala -
Projektował:	mgr inż. Sylwester Krasoń Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. uprawnień LUB/0035/POOE/14	
Sprawdził:	inż. Radosław Skalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. uprawnień LUB/0009/POOE/07	

Tabela montażowa proj. linii kablowych oświetlenia ulicznego w m. Załuzu

[illegible]