

### 3.PRZEDMIAR

Nazwa zadania: „Remonty częściowe nawierzchni utwardzonych na drogach w Gminie Jarosław”



Inwestor: Gmina Jarosław, ul. Piekarska 1, 37-500 Jarosław  
Lokalizacja: Wólka Pełkińska, Kostków, Leżachów Osada, Wola Buchowska, Pełkinie

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	D.00.00.00 D.05.03.17	• wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg, z zastosowaniem emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych przy użyciu specjalnych maszyn (remonter drogowy Patcher w pełni zautomatyzowany - zestaw 9t), poprzez wydmuchanie pod ciśnieniem zanieczyszczenia i wdmuchanie pod ciśnieniem mieszanki grysów i emulsji;	zestaw	4
		• miejsce pracy remontera wskazane przez przedstawiciela Zarządcy Drogi		
		Lokalizacja:		
		Wólka Pełkińska		
		Kostków		
2	D.00.00.00 D.05.03.17	• wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg z wycinaniem piły przy zastosowaniu mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S 50/70 wraz z skropieniem emulsją asfaltową krawędzi i dna wybojów, rozścielenie mieszanki w 1 lub 2 warstwach i zagęszczeniem, uszczelnienie połączenia emulsją, wyboje głębokości 4-8cm, uprzątnięcie rumoszu wraz z utylizacją	m2	120,6
		• miejsce wskazane przez przedstawiciela Zarządcy Drogi		
		Lokalizacja:		
		Wólka Pełkińska		
		dz. 733		
		dz. 498		
		dz. 1533		
		dz. 855		
		dz. 798, 981		
		dz. 953		
		Kostków		
		dz. 364		
		Leżachów Osada		
		dz. 1434		
		Wola Buchowska		
		dz. 610		
		dz. 151		
		dz. 962/1		