

Inwestor:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie
Tarnowskiej

Wykonawca:

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Wymiana dwóch wind towarowo-osobowych wraz z przebudową szymbów
windowych w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Obiekt: Budynek główny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Rodzaj robót: Budowlano-instalacyjne

Data oprac.: 2024

Podstawa opracowania: AW, Orgbud 929, KNR 4-01W, KNR 2-02W, KNR 2-02, KNR 00-14,
KNR 4-01I, KNKRB 02, KNR 7-33, KNR 4-01, KSNR 2, NNRNKB 202, KNR 00-21, KNR 0-12

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. 1. Wymiana dwóch wind towarowo-osobowych wraz z przebudową szybów windowych

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. 1.1. Demontaż istniejących dźwigów

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych AW-090	Demontaż istniejących dźwigów krotność= 1,000	kpl	2,000

2. 1.2. Wydzielenie dojścia dozorowego do dźwigu na ruchu

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-214004-0602-0 50	Poszycie ścian szkieletowych. Ściany z płyt wiórowych płaskoprasowanych, zwykłych o grubości 18 mm krotność= 1,000	m2	5,000
3	wg nakładów rzeczowych AW-020	Wstawienie prowizorycznych drzwi w płytę OSB krotność= 1,000	szt	1,000
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-214004-0602-0 50	Poszycie ścian szkieletowych. Ściany z płyt wiórowych płaskoprasowanych, zwykłych o grubości 18 mm - wydzielenie ścianką szybów niezależnie krotność= 1,000	m2	8,000
5	wg nakładów rzeczowych AW-020	Wstawienie podparć podłogi maszynowni dźwigu na ruchu wraz z wykuciem gniazd dla belek krotność= 1,000	szt	1,000

3. 1.3. Adaptacja pomieszczenia istniejącej maszynowni

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność= 1,000	m3	0,540

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290101-02-050	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonow., przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² krotność= 1,000	m ²	42,630
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0346-07-050	Rozebranie ścianek o grubości do 15 cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej krotność= 1,000	m ²	0,800
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-0301-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą krotność= 1,000	m ²	0,000
10	wg nakładów rzeczowych KSNR 20104-060	Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego krotność= 1,000	m ³	1,370
11	wg nakładów rzeczowych NNRNKB 2021340-201-050	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 krotność= 1,000	m ²	13,640
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne krotność= 1,000	m ²	13,640
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0126-03-050	Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych o grubości 2 X 1/4 cegły - ścianka działowa frontowa krotność= 1,000	m ²	6,600
14	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020801-03-050	Tynki zwykłe II kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie - ściank działowa maszynowni krotność= 1,000	m ²	13,200
15	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020901-04-050	Tynki zwykłe III kategorii na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - po wstawieniu drzwi windowch krotność= 1,000	m ²	2,000
16	wg nakładów rzeczowych NNRNKB 2021340-201-050	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 krotność= 1,000	m ²	15,200
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne krotność= 1,000	m ²	15,200
18	wg nakładów rzeczowych AW-090	Wykonanie dodatkowej wentylacji wydzielonego szybu windowego prawego krotność= 1,000	kpl	1,000

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,000	m3	4,200
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 5 km krotność= 4,000	m3	4,200

4. 1.4. Renowacja ścian szybu windowego

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych BO-12-060	Bruzdowanie w ścianach szybu 0,4x0,4x21 mb (x2) krotność= 1,000	m3	11,040
22	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020801-03-050	Tynki zwykłe II kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie - wyrównanie po wykuciu bruzd krotność= 1,000	m2	55,200
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-0301-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą krotność= 1,000	m2	530,000
24	wg nakładów rzeczowych NNRNKB 2021340-201-050	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 krotność= 1,000	m2	530,000
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne krotność= 1,000	m2	530,000
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,000	m3	11,000
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 5 km krotność= 4,000	m3	11,000

5. 1.5. Wykonanie oświetlenia i zasilania szybu - adaptacja istniejącego

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych AW-090	Wykonanie oświetlenia - adaptacja istniejącego krotność= 1,000	kpl	1,000

1	2	3	4	5
29	wg nakładów rzeczowych AW-090	Przeniesienie tablicy zasilającej oświetleniowej z zewnętrznej ściany na sąsiednią (kaplicy) krotność= 1,000	kpl	1,000
30	wg nakładów rzeczowych AW-090	Wykonanie zasilania szybów windowych krotność= 1,000	kpl	1,000
31	wg nakładów rzeczowych AW-020	Przeniesienie istniejących tablic zasilających w pomieszczeniu istniejącej maszynowni krotność= 1,000	szt	1,000

6. 1.6. Adaptacja przystanków do montażu nowych drzwi windowych wraz z niezbędnymi obróbkami

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych AW-090	Adaptacja przystanków do montażu nowych drzwi windowych wraz z niezbędnymi obróbkami krotność= 1,000	kpl	7,000
33	wg nakładów rzeczowych AW-090	Wykonanie dodatkowych odbojów drzwi na każdym przystanku krotność= 1,000	kpl	7,000

7. 1.7. Poszerzenie holu o istniejącą ściankę z G-K wydzielającą istniejącą maszynownię

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290104-05-050	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkieł.podwójnym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie podwójnej krotność= 1,000	m2	20,000
35	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290314-02-040	Uzupełnienie rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 krotność= 1,000	m	6,680
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2011-06-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych betonowych krotność= 1,000	m2	2,000
37	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290315-03-050	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy pow.uzupełnienia ponad 5 m2 oraz grubości izolacji do 8 cm krotność= 1,000	m2	6,680

1	2	3	4	5
38	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290316-05-050	Uzupełnienie okładzin obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 oraz pierwszej warstwie okładziny o grubości do 12,5 mm krotność= 1,000	m2	6,680
39	wg nakładów rzeczowych KNR 0-121118-03-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 10x10 cm, metoda kombinowana krotność= 1,000	m2	12,000
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne krotność= 1,000	m2	200,000
41	wg nakładów rzeczowych AW-090	Wyniesienie i utylizacja materiałów z rozbiórki krotność= 1,000	kpl	1,000

8. 1.8. Montaż dźwigów wraz z odbiorami

1	2	3	4	5
42	wg nakładów rzeczowych AW-090	Dostawa dźwigów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego krotność= 1,000	kpl	2,000
43	wg nakładów rzeczowych KNR 7-330105-03-090	Montaż dźwigów szpitalnych, próby, regulacja krotność= 1,000	kpl	2,000
44	wg nakładów rzeczowych AW-090	Odbiory UDT dźwigów wraz z certyfikacją krotność= 1,000	kpl	2,000

2. 2. Remont holu pięter przy drzwiach wejściowych do wind - zgodnie z wizualizacją.

1	2	3	4	5
45	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-02-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża krotność= 1,000	m2	20,000
46	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021402-04-050	Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową - trzykrotne - zg. z wizualizacją pomieszczeń krotność= 1,000	m2	20,000
47	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-08-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą - trzykrotnie - farba lateksowa zg. z wizualizacją krotność= 1,000	m2	50,700

1	2	3	4	5
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020406-04-060	analogia - Konstrukcja pod zabudowę ścian płytami meblowymi krotność= 1,000	m3	1,000
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1036-04-050	Boazerie panelowe - analogia - obudowa ścian płytami meblowymi laminowanymi gr. 18 mm (kolor Brzoza D1715 BS) krotność= 1,000	m2	86,000
1. 20+35+15+7+5+4		86,000		
50	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110907-04-050	Przyklejenie płyt meblowych do ścian krotność= 1,000	m2	86,000
51	wg nakładów rzeczowych AW-020	Kalk.ind. - Dostawa i montaż nośników komunikacji wizualnej z czarnego dibondu o wym. 42x288 cm (opis zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - wizualizacja) - przy windach krotność= 1,000	szt	6,000
52	wg nakładów rzeczowych AW-020	Kalk.ind. - Dostawa i montaż nośników komunikacji wizualnej z czarnego dibondu o wym. 72x288 cm (opis zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - wizualizacja) - przy klatce schodowej krotność= 1,000	szt	6,000
53	wg nakładów rzeczowych AW-020	Dostawa donic plastikowych czarnych o wym. 40x80x35 cm - parter+1 piętro - zgodnie z wizualizacją krotność= 1,000	szt	5,000
54	wg nakładów rzeczowych AW-020	Dostawa siedziska z donicą o wym. 45x280x45 cm wymurowane i wykończone płytą meblową akrylową czarną zg. z wizualizacją krotność= 1,000	szt	1,000
55	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-01-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowych na kleju winylowym krotność= 1,000	m2	120,000
56	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-04-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,000	m2	120,000
57	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające z masy Lerotex, grubość warstwy 1-3 mm. krotność= 1,000	m2	120,000
58	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1036-08-040	analogia - wywinięcie wykładziny na cokoły krotność= 1,000	m	90,000

1	2	3	4	5
59	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021611-01-020	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4 m - 5 kondygnacji /krotność=5/ krotność= 5,000	szt	1,000
60	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021611-01-020	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4 m - /z.sz.5.24. 9926-01/ krotność= 1,000	szt	30,000
61	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021611-02-020	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6 m - 5 piętro krotność= 1,000	szt	1,000