

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt zakłada wykonanie parku rekreacyjnego na terenie dz. ew. nr 2/185 obr. 21 przy ul. Wąskiej w Legionowie. Projektowany zakres prac obejmuje wykonanie nasadzeń w parku przy ul. Wąskiej w Legionowie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
1	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1	0302-06	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa.	szt.	26,000	
		26		RAZEM	26,000
2	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1	0302-06	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - krzewy	szt.	928,000	
		928		RAZEM	928,000
3	KNR 2-21	Sadzenie bylin i traw ozdobnych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie	szt.		
d.1	0302-06	kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.2 m	szt.	2 723,000	
		2723		RAZEM	2 723,000
4	KNR 2-21	Sadzenie roślin cebulowych ozdobnych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1	0302-06	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.1 m	szt.	302,000	
		302		RAZEM	302,000
5	KNR 2-31	Rozłożenie agrowłókniny pod nasadzeniami	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-03		m <sup>2</sup>	980,000	
		980		RAZEM	980,000
6	KNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-01	spycharek	m <sup>2</sup>	2 930,000	
		980+1950		RAZEM	2 930,000
		980+1950			
7	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 15cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0218-03		m <sup>2</sup>	2 930,000	
		980+1950		RAZEM	2 930,000
8	KNR 2-31	Rozłożenie warstwy kory 5cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-03		m <sup>2</sup>	980,000	
		980		RAZEM	980,000
9	KNR 2-31	Ręczna wykonanie trawników z siewu	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-03		m <sup>2</sup>	1 950,000	
		1950		RAZEM	1 950,000
10	KNR 2-31	Montaż obrzeży oddzielających trawniki od nasadzeń	m		
d.1	0202-03		m	369,000	
		369		RAZEM	369,000