

Zakład Instalacji Elektrycznych
Bartłomiej Szcześniak

Stojadła, ul. Leśna 27
05-300 Mińsk Mazowiecki

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kablowej nN 0,4kV oświetlenia parku rekreacyjnego oraz monitoringu
ADRES INWESTYCJI : m. Legionowo, ul. Wąska
INWESTOR : Gmina Miejska Legionów
ADRES INWESTORA : ul. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak
ADRES WYKONAWCY : Stojadła, ul. Leśna 27 05-300 Mińsk Maz.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Szcześniak (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2023

WYKONAWCA :

Zakład Instalacji Elektrycznych
Bartłomiej Szcześniak
ul. Warszawskie Przedmieście 38/60
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 514-957-215
NIP 8222177163, REGON 145892032

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa sieci kablowej oświetlenia terenu nN 0,4kV			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		102,4	m ³	102,400	
				RAZEM	102,400
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		320	m	320,000	
				RAZEM	320,000
3	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		76,8	m ³	76,800	
				RAZEM	76,800
4	KNNR 5 d.1 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych i w fundamentach słupowych ręcznie w rurach osłonowych karbowanych i gładkich	m		
		320	m	320,000	
				RAZEM	320,000
5	KNNR 5 d.1 0707-03	Układanie kabli w słupie	m		
		51	m	51,000	
				RAZEM	51,000
6	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
7	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetleniowych	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
8	KNNR 5 d.1 0603-07	Uziemienie proj. słupów OU	kpl.		
		17	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
9	KNNR 5 d.1 0404-02	Montaż złącza ZK-SOK	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.1	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	.		
		1	.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa systemu monitoringu			
11	KNNR 5 d.2 0406-01	Montaż kamer IP zewnętrznych montowanych na słupach oświetleniowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNNR 5 d.2 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YDY 3x1,5mm ² w peszlu	m		
		275	m	275,000	
				RAZEM	275,000
13	KNNR 5 d.2 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w masztach oświetleniowych YDY 3x1,5mm ²	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000