

KOSZTORYS OFERTOWY 438-00-000

Budowa: Remont sanitariatów w sali wiejskiej w Siedlnicy
Obiekt: Sala wiejska w Siedlnicy
Rodzaj robót: Remontowe (sanitarne, okładzinowe, malarskie)
Lokalizacja: Siedlnica, gmina wschowa

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 438-00-000

Budowa: Remont sanitariatów w sali wiejskiej w Siedlnicy
 Obiekt: Sala wiejska w Siedlnicy
 Rodzaj robót: Remontowe (sanitarne, okładzinowe, malarskie)
 Lokalizacja: Siedlnica, gmina wschowa

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.....
 koszty zakupu materiałów %
 poziom cen sprzętu.....
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 438-00-000

Strona 1

21-07-2021

SYKAL-002415

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty demontażowe ceny robót
2	Roboty okładzinowe
3	Roboty sanitarne
4	Montaż nowej stolarki ceny robót
5	Roboty elektryczne ceny robót
6	Roboty malarskie
OGÓŁEM ceny robót	
OGÓŁEM NETTO							

KOSZTORYS OFERTOWY 438-00-000

Budowa: Remont sanitariatów w sali wiejskiej w Siedlnicy
 Obiekt: Sala wiejska w Siedlnicy
 Rodzaj robót: Remontowe (sanitarne, okładzinowe, malarskie)
 Lokalizacja: Siedlnica, gmina wschowa

KOSZTORYS 438-00-000

Strona 1

21-07-2021

SYKAL-002415

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Roboty demontażowe				
1 10	KNR 402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpł	2,000
1 20	KNR 402-02-35-01-00 Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpł	2,000
1 30	KNR 402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpł	2,000
1 40	KNR 402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
1 50	KNR 402-01-31-01-00 Demontaż zaworu czerpalnego ø 15 mm z zakorkowaniem podejścia	szt	4,000
1 60	KNR 402-01-44-01-00 Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm ³	szt	1,000
1 70	Kalkulacja własna Demontaż skrzydeł drzwiowych	kmpł	5,000
1 80	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	5,000
1 90	KNR 403-11-33-07-00 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	5,000
1 100	KNR 403-11-30-01-00 Demontaż przycisków z tworzywa, 2 przewody na podłożu podtylnkowym	szt	9,000
1 110	Kalkulacja własna Skucie posadzki z płytek ceramicznych z wyrównaniem powierzchni	m ²	12,590
1 120	Kalkulacja własna Skucie oblicowania ścian z wyrównaniem powierzchni	m ²	50,035
1 130	Kalkulacja własna Zaladunek i wywóz gruzu na wysypisko wraz z kosztem utylizacji	m ³	1,253
2	Roboty okładzinowe				
2 140	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	12,590
2 150	KNR 202-11-30-01-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	12,590
2 160	KNR 202-11-18-10-10 Posadzka o pow do 8 m ² 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS	m ²	12,590
2 170	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	50,035
2 180	KNR 202-08-37-04-00 Licowanie ścian o pow do 5 m ² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej ATLAS	m ²	50,035

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	190	KNR 202-08-42-01-00 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow do 8 m ²	metr	19,948
<hr/>						
3	Roboty sanitarne					
<hr/>						
3	200	KNR 215-02-24-02-10 Ustęp fajansowy FIG 501 z płuczką "dolnopłuk"	kmpl	2,000
3	210	KNR 215-01-07-06-00 Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa ø 15	szt	2,000
3	220	KNR 215-02-21-02-12 Umywalka fajansowa FIG 260 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2,000
3	230	KNR 215-01-15-01-00 Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	2,000
3	240	KNR 215-02-25-01-00 Pisuar porcelanowy z płuczką samoczynną	kmpl	2,000
<hr/>						
4	Montaż nowej stolarki					
<hr/>						
4	250	Kalkulacja własna Zakup i montaż drzwi do kabin WC (skrzydła "80" wraz z ościeżnicami, okuciami i kratką nawiewną)	kmpl	2,000
4	260	Kalkulacja własna Zakup i montaż drzwi do przedsionków WC (skrzydła "80" wraz z ościeżnicami, okuciami i kratką nawiewną)	kmpl	2,000
4	270	Kalkulacja własna Zakup i montaż drzwi do WC (skrzydło "90" wraz z ościeżnicami, okuciami)	kmpl	1,000
<hr/>						
5	Roboty elektryczne					
<hr/>						
5	280	KNR 508-03-09-02-01 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	4,000
5	290	KNR 508-03-07-02-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego	szt	5,000
5	300	Kalkulacja własna Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu "kinkiet" (kinkiety dwuoprawowe z żarówkami min.60 W)	kmpl	4,000
<hr/>						
6	Roboty malarskie					
<hr/>						
6	310	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	12,041
6	320	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	34,285
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 438-00-000					

PRZEDMIAR ROBÓT 438-00-000

Budowa: Remont sanitariatów w sali wiejskiej w Siedlnicy
 Obiekt: Sala wiejska w Siedlnicy
 Rodzaj robót: Remontowe (sanitarne, okładzinowe, malarskie)
 Lokalizacja: Siedlnica, gmina wschowa

PRZEDMIAR 438-00-000

Strona 1

21-07-2021

SYKAL-002415

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty demontażowe		
1	10	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpł	2,000
1	20	KNR 402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpł	2,000
1	30	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpł	2,000
1	40	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
1	50	KNR 402-01-31-01-00	Demontaż zaworu czerpalnego \varnothing 15 mm z zakorkowaniem podejścia	szt	4,000
1	60	KNR 402-01-44-01-00	Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm ³	szt	1,000
1	70	Kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	kmpł	5,000
1	80	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	5,000
1	90	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	5,000
1	100	KNR 403-11-30-01-00	Demontaż przycisków z tworzywa, 2 przewody na podłożu podtylnkowym	szt	9,000
1	110	Kalkulacja własna	Skucie posadzki z płytek ceramicznych z wyrównaniem powierzchni	m ²	12,590
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 WC męskie - kabina	$1,06 * 1,02 + 0,10 * 0,77$		
		2 WC męskie - przedsionek z pisuarami	$1,63 * 2,50 + 0,20 * 0,78$		1,158
		3 WC damskie - kabina	$1,04 * 1,32 + 0,22 * 0,77$		4,231
		4 WC damskie - przedsionek	$1,07 * 1,96 + 0,89 * 0,65 + 0,74 * 0,22$		1,542
		5 Przedsionek	$1,07 * 1,93 + 0,89 * 0,59 + 0,25 * 0,92$		2,839
					2,820
1	120	Kalkulacja własna	Skucie oblicowania ścian z wyrównaniem powierzchni	m ²	50,035
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 WC męskie - kabina	$2,01 * (1,06 + 1,02) * 2 - 0,77 * 2,01$		
		2 WC męskie - przedsionek z pisuarami	$2,01 * (2,50 + 1,63) * 2 - (0,77 * 2,01 + 0,78 * 2,01)$		6,814
		3 WC damskie - kabina	$2,01 * (1,04 + 1,32) * 2 - 0,77 * 2,01$		13,487
		4 WC damskie - przedsionek	$1,98 * (1,07 + 1,96 + 1,72 + 0,89 + 0,65 + 1,06) - (0,77 * 1,98 + 0,74 * 1,98)$		7,940
		5 Przedsionek	$2,01 * (0,76 + 0,78 + 0,12 + 0,89 + 0,59 + 0,27 + 0,74 + 1,07 + 1,93 + 0,18 * 2) - (2,01 * 0,78 + 2,01 * 0,74 + 2,01 * 0,90)$		11,563
					10,231
1	130	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz gruzu na wysypisko wraz z kosztem utylizacji	m ³	1,253
2			Roboty okładzinowe		
2	140	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	12,590
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 WC męskie - kabina	$1,06 * 1,02 + 0,10 * 0,77$		
		2 WC męskie - przedsionek z pisuarami	$1,63 * 2,50 + 0,20 * 0,78$		1,158
		3 WC damskie - kabina	$1,04 * 1,32 + 0,22 * 0,77$		4,231
		4 WC damskie - przedsionek	$1,07 * 1,96 + 0,89 * 0,65 + 0,74 * 0,22$		1,542
		5 Przedsionek	$1,07 * 1,93 + 0,89 * 0,59 + 0,25 * 0,92$		2,839
					2,820
2	150	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	12,590
2	160	KNR 202-11-18-10-10	Posadzka o pow do 8 m ² 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS	m ²	12,590
2	170	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	50,035
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 WC męskie - kabina	$2,01 * (1,06 + 1,02) * 2 - 0,77 * 2,01$		
		2 WC męskie - przedsionek z pisuarami	$2,01 * (2,50 + 1,63) * 2 - (0,77 * 2,01 + 0,78 * 2,01)$		6,814
		3 WC damskie - kabina	$2,01 * (1,04 + 1,32) * 2 - 0,77 * 2,01$		13,487
					7,940

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		4	WC damskie - przedsionek		$1,98*(1,07+1,96+1,72+0,89+0,65+1,06)-(0,77*1,98+0,74*1,98)$	11,563
		5	Przedsionek		$2,01*(0,76+0,78+0,12+0,89+0,59+0,27+0,74+1,07+1,93+0,18*2)-(2,01*0,78+2,01*0,74+2,01*0,90)$	10,231
2	180	KNR	202-08-37-04-00 Licowanie ścian o pow do 5 m ² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej ATLAS	m ²	50,035	
2	190	KNR	202-08-42-01-00 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow do 8 m ²	metr	19,948	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	WC męskie - kabina		$(1,06*1,02)*2-0,77$	1,392
		2	WC męskie - przedsionek z pisuarami		$(1,63*2,50)*2-0,77-0,78$	6,600
		3	WC damskie - kabina		$(1,04*1,32)*2-0,77$	1,976
		4	WC damskie - przedsionek		$(1,07+1,96+1,72+0,89+0,65+1,06)-0,77-0,74$	5,840
		5	Przedsionek		$(0,76+0,78+0,12+0,89+0,27+0,74+1,07+1,93)-(0,78+0,74+0,90)$	4,140
3	Roboty sanitarne					
3	200	KNR	215-02-24-02-10 Ustęp fajansowy FIG 501 z płuczką "dolnopłuk"	kmpl	2,000	
3	210	KNR	215-01-07-06-00 Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa ø 15	szt	2,000	
3	220	KNR	215-02-21-02-12 Umywalka fajansowa FIG 260 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2,000	
3	230	KNR	215-01-15-01-00 Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	2,000	
3	240	KNR	215-02-25-01-00 Pisuar porcelanowy z płuczką samoczynną	kmpl	2,000	
4	Montaż nowej stolarki					
4	250	Kalkulacja własna	Zakup i montaż drzwi do kabin WC (skrzydła "80" wraz z ościeżnicami, okuciami i kratką nawiewną)	kmpl	2,000	
4	260	Kalkulacja własna	Zakup i montaż drzwi do przedsionków WC (skrzydła "80" wraz z ościeżnicami, okuciami i kratką nawiewną)	kmpl	2,000	
4	270	Kalkulacja własna	Zakup i montaż drzwi do WC (skrzydło "90" wraz z ościeżnicami, okuciami)	kmpl	1,000	
5	Roboty elektryczne					
5	280	KNR	508-03-09-02-01 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	4,000	
5	290	KNR	508-03-07-02-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego	szt	5,000	
5	300	Kalkulacja własna	Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu "kinkiet" (kinkiety dwuoprawowe z żarówkami min.60 W)	kmpl	4,000	
6	Roboty malarskie					
6	310	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	12,041	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	WC męskie - kabina		$1,06*1,02+0,10*0,77$	1,158
		2	WC męskie - przedsionek z pisuarami		$1,63*2,50$	4,075
		3	WC damskie - kabina		$1,04*1,32+0,22*0,77$	1,542
		4	WC damskie - przedsionek		$1,07*1,96+0,89*0,65$	2,676
		5	Przedsionek		$1,07*1,93+0,89*0,59$	2,590
6	320	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	34,285	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	WC męskie - kabina		$(3,30-2,01)*(1,06+1,02)*2$	5,366
		2	WC męskie - przedsionek z pisuarami		$(3,30-2,01)*(2,50+1,63)*2$	10,655
		3	WC damskie - kabina		$(3,40-2,01)*(1,04+1,32)*2$	6,561
		4	WC damskie - przedsionek		$(3,11-1,98)*(1,07+1,96+1,72+0,89+0,65+1,06)$	8,306
		5	Przedsionek		$(3,11-2,01)*(0,76+0,78+0,12+0,89+0,59+0,27+0,74+1,07+1,93+0,18*2)-(2,01*0,78+2,01*0,74+2,01*0,90)$	3,397