

Zakres robót:

1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii płynnej na podłodze z mankietami 30 cm zachodzącymi na ściany.
2. Ułożenie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
3. Montaż sufitu podwieszanego
4. Montaż ościeżnic z wyłogami oraz skrzydeł drzwi z kratką wentylacyjną
5. Montaż przyborów sanitarnych i armatury
6. Montaż anemostatów, opraw świetlnych, suszarki do rąk
7. Szyby okien wykleić folią matową przepuszczającą światło



A-A

Istniejąca sygnalizacja pożaru, czujki dymu pozostają bez zmian. Instalację zabezpieczyć na czas robót budowlanych.

prostokątny układ płytek podłogowych 60x60 cm ostateczny wymiar ustalić z Inwestorem

anemostaty do wymiany



Rzut parteru

UWAGA:

1. Prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a wykonawca winien posiadac wiedzę i doświadczenie w realizacji robót budowlanych.
2. Prace budowlane prowadzić w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczące wykonania robót budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.
3. Wolno stosować tylko materiały posiadające atesty, certyfikaty, deklarację zgodności.
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy z uwagą zapoznać się z projektem w części opisowej i graficznej,
5. Wymiary sprawdzać na budowie, na bieżąco i przed kolejnym etapem robót.
6. Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branży elektrycznej i sanitarnej.

CASTOR Pracownia Projektowa
os. Tysiąclecia 71/45 61-255 Poznań
www.castorpp.pl biuro@castorpp.pl

Inwestor	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Nazwa Projektu	Remont toalet na parterze w budynku C UEP w Poznaniu przy ul. Towarowej 53 wraz z przystosowaniem toalety damskiej dla osób niepełnosprawnych
Branża	Architektura — Stadium: PW
Nazwa rys.	**RZUT PARTERU-**stan projektowany
Projektant	mgr inż. arch. Beata Gorzaniak-Wałczyńska upr. nr 292/89/Pw — Podpis
Data	29.02.2024
Skala	1:50
Nr rys.	**2**