

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont szlaku zrywkowego „Kolejka” o długości 1520 mb w Leśnictwach Mościska i Malinie.

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8		
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym lub innym alternatywnym materiałem.	m ³	30,00
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9		
2.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 5 cm po zagęszczeniu szer. 1,20 m dł. 1520 mb	m ³	92,00
3.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	kpl	1.

mgr inż. Łech Zbigniew
UPRAWNIENIA WYDOWLANE
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogra-
niczeń w specjalności drogowej
Nr PDK/0131/PWOD/11