

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont szlaku zrywkowego „Przez Świerczyny” o długości 1140 mb w
Leśnictwie Ostrowy.**

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8		
1.	D-02.01.01	Wykonanie korytowania mechanicznie w gruntach kat. I-V na odcinku 80 mb szer. kor. 3,00m. $240,00 \times 3,00 = 720,00 \text{ m}^2$	m^2	720,00
2.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym lub innym alternatywnym materiałem.	m^3	120,00
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9		
3.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 12 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m dł. 240mb	m^3	86,00
4.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni (dwa pasy ruchu po $2 \times 0,80\text{m}$) z kruszywa 0/31,5mm I gat. o zmiennej grubości od 5cm do 15 cm – 32 m ³ kruszywa w/g wskazań Inspektora Nadzoru.	m^3	144,00
5.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	kpl	1.

mgr inż. Łukasz Zieleniewski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr POK/01311/WCD/11