

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont części dachu bud. A KMP w Suwałkach
ADRES INWESTYCJI : Suwałki, ul. Pułaskiego 26
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Staleńczyk
(budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2024

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA
ZESPOŁU WSPOMAGAJĄCEGO
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku

mgr inż. Marek Staleńczyk
upr bud dołacz rob bud bez ograniczeń
w spec konstr-bud nr ewid. 01.13399

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont części dachu budynku A KMP w Suwałkach						
1 Dach VI p. nad OIN						
1	KNNR 9		Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej - demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej z wymianą dystansów.	m		
d.1	0601-01		(18+11)*2	m	58.000	
					RAZEM	58.000
2	KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08		(18*2+11.2)*0.58+(10.35*2+7)*0.16	m ²	31.808	
					RAZEM	31.808
3	KNR 4-04		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład z dachu, kominów (6 warstw)	m ²		
d.1	0509-03		Krotność = 2 11.2*7.6+10.35*(2+2.2)+(1.3+0.75)*2*0.9+(2.3+0.74)*2*1+(1.2+0.7)*2*1+(2.57+0.7)*2*0.84+(2.6+0.7)*2*0.8	m ²	152.934	
					RAZEM	152.934
4	KNR-W 4-		Rozebranie izolacji pionowej z wełny min. grubości do 12 cm	m ²		
d.1	01 0609-01		Krotność = 5	m ²		
	kalk. własna		(10.35*2+7)*0.16	m ²	4.432	
					RAZEM	4.432
5	KNR 4-01		Wywiezienie papy i gruzu z utylizacją	m ³		
d.1	0108-11		152.934*0.04	m ³	6.117	
					RAZEM	6.117
6	KNR 4-01		Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	0804-05		100	m	100.000	
					RAZEM	100.000
7	KNR 2-02		Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt.		
d.1	0514-06		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-		Wyrównanie ogniomurów płytą OSB gr. 22mm	m ²		
d.1	02 0410-03		analogia	m ²		
			(18*2+11.2)*0.5	m ²	23.600	
					RAZEM	23.600
9	KNR 9-13		Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej CEKOL CW - przyklejenie płyt na ścianach	m ²		
d.1	0103-02		4.43	m ²	4.430	
					RAZEM	4.430
10	KNR 9-13		Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej CEKOL CW - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	0103-07		4.43	m ²	4.430	
					RAZEM	4.430
11	KNR-W 2-		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe w miejscu leja	m ²		
d.1	02 0504-01		(podkładowa SBS, gr. 4mm, osnowa tkanina szklana gr. 180 gr/m ²)	m ²		
			7.6*2	m ²	15.200	
					RAZEM	15.200
12	KNR-W 2-		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (podkładowa SBS, gr. 4mm, osnowa tkanina szklana gr. 180 gr/m ² , wierzchniego krycia osnowa z włókniny poliestrowej o gr. 250g/m ² , SBS, gr. 5,2mm)	m ²		
d.1	02 0504-02		152.934	m ²	152.934	
					RAZEM	152.934
13	KNR 2-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (w kolorze zbliżonym do istniejącego) - ogniomur	m ²		
d.1	0506-02		(18*2+11.2)*0.58	m ²	27.376	
					RAZEM	27.376
14	KNR 2-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (w kolorze zbliżonym do istniejącego) - na ścianie i czapkach kominowych	m ²		
d.1	0506-01		(10.35*2+7)*0.2+6.4	m ²	11.940	
					RAZEM	11.940
15	KNR AT-06		Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowego; masa jednego ładunku do 1,00 t	t		
d.1	0106-02		5	t	5.000	
	kalk. własna				RAZEM	5.000
2 Dach V p. nad prokuratura						
16	KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-07		32*0.16	m ²	5.120	
					RAZEM	5.120

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4- d.2 01 0609-01 kalk. własna		Rozebranie izolacji pionowej z wełny min. grubości do 12 cm	m ²		
			32*0.15	m ²	4.800	
					RAZEM	4.800
18	KNR-W 2- d.2 02 0504-01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe z wywinieciem na mur (wierzchniego krycia osnowa z włókny poliestrowej o gr. 250g/m ² , SBS, gr. 5,2mm)	m ²		
			32*1	m ²	32.000	
					RAZEM	32.000
19	KNR 9-13 d.2 0103-02		Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej CEKOL CW - przyklejenie płyt na ścianach	m ²		
			4.8	m ²	4.800	
					RAZEM	4.800
20	KNR 9-13 d.2 0103-07		Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej CEKOL CW - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
			4.8	m ²	4.800	
					RAZEM	4.800
21	KNR 2-02 d.2 0506-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (w kolorze zbliżonym do istniejącego) - ścian i kominów wentylacyjnych	m ²		
			32*0.2+3.5*2*4*0.25	m ²	13.400	
					RAZEM	13.400
22	KNR 4-01 d.2 0531-02 kalk. własna		Uzupełnienie czapek kominów wentylacji papy 10 szt.	m ²		
			2	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000

