


Nazwa i adres
Zamawiającego

GMINA MIASTO BOGUSZÓW- GORCE

58-370 Boguszów -Gorce, Plac Odrodzenia 1



PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:	BUDOWA SIŁOWNI TERENOWEJ w m. Boguszów Gorce	
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:	Kod CPV 45112720-8	Nazwa kategorii robót Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek:	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: Wałbrzyski gmina: Boguszów Gorce obręb: Nr 0003 Boguszów numer ew. działki: 256/18	
Przedmiar opracował:	mgr inż. Anna RABINIAK upr. bud. Nr 77/DOŚ/10 Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewid. DOŚ/BO/0384/10	Podpis:
Data opracowania:	czerwiec 2022 r.	

Egz. 1

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	Karta tytułowa	Str. 1
2.	Spis zawartości	Str. 2
3.	Przedmiar robót	Str. 3-4

* - Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Jednostka		Cena jednostkowa zł	Wartość brutto zł
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	7	8
1.		Demontaż uszkodzonych elementów małej architektury	Kpl.	1		
2.		Elementy małej architektury na terenie siłowni plenerowej: - Ławki parkowe – 9szt - kosze na śmieci – 3szt - regulamin – 1szt		9 3 1		
3.		Urządzenie zieleni na terenie siłowni plenerowej - nasadzenia średnie- różanecznik -8szt - nasadzenia niskie - sosna górska- 90szt - nasadzenia niskie - tawuła japońska- 48szt - nasadzenia niskie - róża okrywowa- 100szt Przygotowanie terenu i ułożenie geowłókniny	szt m2	8 90 48 100 80		
4.		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z wymianą nawierzchni trawiastej na piaskową/żwirową w strefie bezpieczeństwa zgodnie z dokumentacją techniczną ,w tym : - wyciąg górny na pylonie -szt.1 - krzesło do wyciskania na pylonie -szt. 1 - rower na pylonie -szt. 1 - jeździec na pylonie - szt. 1 - biegacz na pylonie - szt. 1 - orbit rek na pylonie - szt.1	szt	1 1 1 1 1 1		
5.	D- 05.03.01	Nawierzchnia z kostki granitowej Wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej 9x11cm, na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm i warstwie podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5mm –niezwiązane grubości 10cm , skrajne rzędy kostki ułożone na warstwie z betonu C10/12 gr. 10cm: Kostka granitowa chodnik =140m ² Obrzeże z kostki 15x17cm na betonie gr. 10cm 1 rząd – 8mb	m ² mb	140 8		
6.	D-01.02.02.21 D-02.01.01.10	Usunięcie darniny oraz wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V dla potrzeb wykonania chodnika, z wywozem gruntu poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady (+ opłata za składowanie): 114x1,4x0,3= 47,88	m ³	48		

RAZEM	
VAT: 23%	
OGÓŁEM BRUTTO	

