

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------------------|---|------|---------|---------------|
| PRZEDMIAR: Remont podłogi ul. Kos. Gdyńskich 17/6 | | | | | |
| 1 | KNR 4-04 0510-01 | Rozebranie pieców i trzonów kuchennych z cegły | m3 | | |
| | | 0,41 | m3 | 0,410 | |
| | | | | RAZEM | 0,410 |
| 2 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 12 | m2 | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 3 | KNR 4-01 0820-03 | Zerwanie płyt pilśniowych- analogia | m2 | | |
| | | 13 | m2 | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 4 | KNR 4-01 0428-03 | Rozebranie podłóg drewnianych | m2 | | |
| | | 13 | m2 | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 5 | KNR 4-01 0429-02 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek | m2 | | |
| | | 13 * 0,3 | m2 | 3,900 | |
| | | | | RAZEM | 3,900 |
| 6 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 13 | m2 | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 7 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | | |
| | | 13 | m2 | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 8 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami | m | | |
| | | 22,33 | m | 22,330 | |
| | | | | RAZEM | 22,330 |
| 9 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt OSB 25 mm | m2 | | |
| | | 13 | m2 | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 10 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW | m2 | | |
| | | 13 | m2 | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 11 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | | |
| | | 13 | m2 | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 12 | KNR 2-02 1113-06 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie przykręcane | m | | |
| | | 22,33 | m | 22,330 | |
| | | | | RAZEM | 22,330 |
| 13 | KNR 19-01 0116-04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru | m3 | | |
| | | 13 * 0,1 + 0,41 | m3 | 1,710 | |
| | | | | RAZEM | 1,710 |
| 14 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 1,3 + 0,41 | m3 | 1,710 | |
| | | | | RAZEM | 1,710 |
| 15 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 | | |
| | | 1,3 + 0,41 | m3 | 1,710 | |

Remont podłogi ul. Kos. Gdyńskich 17/6

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|-------------------|------|---------|--------------|
| | | | | RAZEM | 1,710 |