



- Ściany istniejące
- Zamurowania, projektowane ściany
- Projektowane ściany gk wg wybranego systemu
- Sufit podwieszany obniżony do wysokości 2,55m obudowa kanałów.
- Sufit podwieszany obniżony o 40cm. Zabudowa pozioma instalacji płytami G-K na ruszcie stalowym, dla zabudowy przewidzieć montaż otworów rewizyjnych 60 x 60 (klapy stalowe w kolorze białym do montażu sufitowego). Przyjęto obniżenie zabudowy do wysokości 255 cm od poziomu posadzki. Powierzchnia sufitu - 169,02 m² Klapy rewizyjne - 8 szt.

Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia pos.	Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia pos.	Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia pos.	Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia pos.
1.1	Sala chorych	Wykładzina PVC	34,05	1.11	Sala chorych 4 Ł.	Wykładzina PVC	32,39	1.21	Sala chorych 4Ł.	Wykładzina PVC	34,62	1.31	Komunikacja	Wykładzina PVC	94,08
1.2	Lazienka	Wykładzina PVC	3,16	1.12	Lazienka	Wykładzina PVC	3,21	1.22	Lazienka	Wykładzina PVC	3,15	1.32	Dziwłg osobowy	Wykładzina PVC	11,58
1.3	Pokój lekarzy	Wykładzina PVC	17,85	1.13	Sala chorych 1Ł.	Wykładzina PVC	16,71	1.23	Sala chorych 1Ł.	Wykładzina PVC	14,74	1.33	Klatka schodowa	Płytki gresowe	19,60
1.4	Klatka schodowa	Płytki gresowe	9,28	1.14	Lazienka	Wykładzina PVC	4,58	1.24	Lazienka	Wykładzina PVC	3,04	1.34	Komunikacja	Wykładzina PVC	71,93
1.5	Wc dla niep.	Wykładzina PVC	4,83	1.15	Pom. porz.	Wykładzina PVC	3,46	1.25	Sala chorych 4Ł.	Wykładzina PVC	33,41	1.35	gab. diag.zab.	Wykładzina PVC	15,71
1.6	Sala monitorowana	Wykładzina PVC	16,13	1.16	Wc personelu	Wykładzina PVC	2,70	1.26	Lazienka	Wykładzina PVC	3,29	1.36	p. pielęgniar.	Wykładzina PVC	3,88
1.7	Lazienka	Wykładzina PVC	4,75	1.17	Klatka schodowa	Wykładzina PVC	8,92	1.27	Sala chorych 1Ł.	Wykładzina PVC	15,05	1.37	p. przygotowań	Wykładzina PVC	6,51
1.8	Izolator	Wykładzina PVC	11,52	1.18	Dziwłg lekarska	Wykładzina PVC	9,99	1.28	Lazienka	Wykładzina PVC	2,97	1.38	Sala monitorowana 3Ł.	Wykładzina PVC	23,04
1.9	Słuz	Wykładzina PVC	2,35	1.19	Wc personelu	Wykładzina PVC	3,04	1.29	Sala chorych 2Ł.	Wykładzina PVC	17,12	1.39	Lazienka	Wykładzina PVC	3,26
1.10	Wc	Wykładzina PVC	2,77	1.20	Brudownik	Płytki gresowe	3,68	1.30	Lazienka	Wykładzina PVC	3,07	1.40	Sala chorych 1Ł.	Wykładzina PVC	14,37

Pow. użytkowa - 629,65m²

tytuł projektu : PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I WRAZ Z POMIĘSZCZENIAMI PRACOWNI ENDOSKOPII W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski
stadium: projekt arch-bud branża : architektura i konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl	projektant architektura, konstrukcja: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr 171/91/OP
temat rysunku: Rzut sufitów - piętro	opracowanie: mgr inż. arch. Grzegorz Pytel
data opracowania: luty 2017	rysunek nr: A3.3 skala: 1 : 100

- UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
 2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
 3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
 4. Rzut przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
 5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.