

Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia [m2]
0.1	Klatka schodowa	Płytki gresowe	7,65
0.2	Hol	Płytki gresowe	10,27
0.3	Komunikacja	Płytki gresowe	10,64
0.4	magazyn	Płytki gresowe	1,83
0.5	szatnia personelu K	Płytki gresowe	35,40
0.6	sanitariaty pers. K.	Płytki gresowe	17,45
0.7	Pom. socjalne	Płytki gresowe	6,25
0.8	szatnia personelu M	Płytki gresowe	12,85
0.9	sanitariaty pers. M.	Płytki gresowe	11,01
0.10	stacja pompb próż.	Płytki gresowe	12,02
0.11	depozyt	Płytki gresowe	6,73
0.12	pom. porz.	Płytki gresowe	4,31
0.13	korytarz	Płytki gresowe	2,34
0.14	magazyn	Płytki gresowe	10,91
		RAZEM	150,85


wyposażenie sanitariatów	piwnice	parter	piętro
1. poręcz ścienna uchylna do góry, dł 60 cm	-	4	2
2. poręcz ścienna uchylna do góry, dł 70 cm	-	2	1
3. poręcz ścienna prosta, szer. 30 cm	-	2	1
4. siedzisko uchylne z oparciem	-	1	1
5. uchwyt kątowy o dł. ramion 30 cm i 50 cm	-	8	15
6. pojemnik na ręczniki jednorazowe	4	25	21
7. dozownik na mydło w płynie	6	27	23
8. kosz na ręczniki papierowe	4	26	21
9. pojemnik na płyn dezynfekcyjny	6	27	23
10. lustro klejone na ścianie o wym. 60 x 50 cm	-	11	20
11. lustro z uchylem do regulacji	-	2	1
12. wieszak na papier toaletowy	3	13	16

Pow. użytkowa - 150,85m2

	Ściany istniejące		płytki gresowe
	Zamurowania - cegła pełna		szlifowanie istniejącej powierzchni lastrico
	Wyburzenia		

UWAGI OGÓLNE:
1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3.Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4.Rzuty przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł projektu : PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI ENDOSKOPII W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium:projekt arch-bud branża : architektura i konstrukcja	projektant architektura, konstrukcja: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP	lokalizacja: ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz		temat rysunku: Rzut posadzek - parter	
 ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		opracowanie: mgr inż. arch. Grzegorz Pytel	rysunek nr:
		data opracowania: luty 2017	skala: 1 : 100