

-1.1	SZATNIA
16,11m <sup>2</sup>	PCV

-1.2	WC
8,29m <sup>2</sup>	LASTRIKO

-1.3	DEPOZYT UBRAŃ
9,34m <sup>2</sup>	PCV

-1.4	POM. GOSPODARCZE
9,34m <sup>2</sup>	LASTRIKO

-1.5	WC
8,29m <sup>2</sup>	LASTRIKO

-1.6	STACJA POMP PRÓŻNOWYCH
10,11m <sup>2</sup>	----

-1.7	KOMUNIKACJA
27,93m <sup>2</sup>	LASTRIKO

-1.8	ŁAZIENKA
4,96m <sup>2</sup>	PLYTKI CERAMICZNE

-1.9	POM. GOSPODARCZE
4,33m <sup>2</sup>	PLYTKI CERAMICZNE

-1.10	POM. GOSPODARCZE
5,75m <sup>2</sup>	PLYTKI CERAMICZNE

-1.11	MASZYNOWNIA
10,90m <sup>2</sup>	PLYTKI CERAMICZNE

-1.12	POM. GOSPODARCZE
2,21m <sup>2</sup>	PLYTKI CERAMICZNE


-1.13	KOMUNIKACJA
4,87m <sup>2</sup>	LASTRIKO

-1.14	SZATNIA
22,94m <sup>2</sup>	PCV

**SUMA: 145,37 m<sup>2</sup>**

- UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
  2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
  3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
  4. Rzuty przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
  5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.

## INWENTARYZACJA

tytuł projektu : PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI ENDOSKOPII W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium: projekt arch-bud branża : architektura i konstrukcja	projektant architektura, konstrukcja: mgr inż. arch <b>Bernard Łopacz</b> nr 171/91/OP	lokalizacja: ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz		temat rysunku: <b>Rzut piwnic</b>	
 ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		opracowanie: mgr inż. arch. Grzegorz Pytel	rysunek nr: <b>I 1</b>
		data opracowania: luty 2017	skala: <b>1 : 100</b>